

他燃料切替・経年管取替工事単価

【木質・鉄骨・鉄筋鉄骨系建物共通単価】

付表3 ネジ用ガス栓

付表4 フレキ用ガス栓等

別表6 特別材料費

別表7 特別工事費

別表8 付帯工事費

別表9 割増工事費

IV 他燃料切替・経年管取替

見積金額
(ライン工事) = [基本工事費 × ガスメータ数 + 埋設管単価 × 延長 + ガス栓ライン単価 × ライン数
+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事 + 割増工事費] × (1 + 諸経費率)

見積金額
(その他) = [基本工事費 × ガスメータ数 + 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + フレキ管単価 × 延長
+ ガス栓単価 × 個数 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費] × (1 + 諸経費率)

1 基本工事費(メータ廻り等の費用をいいます)

品名	単位		戸建	集合
基本工事費	円/箇所	税込単価	23,837	19,503
		税抜単価	21,670	17,730

※戸建はメータ単数建物、集合はメータ複数建物とする。

※ガスメータ10m³/h以下に適用致します。

2 埋設管工事費

品名	単位		15A 20A	25A	30A 32A	40A	50A	75A 80A
PLS管	円/m	税込単価	4,158	4,884	5,588	5,885	7,249	10,505
		税抜単価	3,780	4,440	5,080	5,350	6,590	9,550
PE管	円/m	税込単価	/	3,630	4,455	/	6,380	8,558
		税抜単価	/	3,300	4,050	/	5,800	7,780

※掘削埋め戻し及び標示シート工及びロケーティングワイヤーを含みます。

3 ガス栓ライン工事費(ガス栓1栓あたりのガス管を含む単価)

品名	ガス栓種類		
ラインガス栓	全て	税込単価	10,505
		税抜単価	9,550

※ライン工事費は他燃料切替の灯内管のみに適用します。

※家庭用以外の工事には適用しません。

4 非埋設管工事費

品名	単位		15A 20A	25A	32A	40A	50A	80A
白ガス管	円/m	税込単価	3,014	3,916	4,785	5,247	6,622	10,626
		税抜単価	2,740	3,560	4,350	4,770	6,020	9,660
カラー鋼管	円/m	税込単価	3,421	4,323	5,137	5,346	6,556	10,428
		税抜単価	3,110	3,930	4,670	4,860	5,960	9,480

※支持金具・余ネジ錆止め塗装・防食テープ巻きを含みます。

※但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合には別途見積と致します。

5 フレキ配管工事費

品名	単位		10A	15A	20A	25A	
フレキ管	円/m	税込単価	1,705	1,859	2,376	3,245	
		税抜単価	1,550	1,690	2,160	2,950	
CD付フレキ管	円/m	税込単価	2,541	2,695	3,245	4,136	※非埋設配管
		税抜単価	2,310	2,450	2,950	3,760	
サヤ管付フレキ管	円/m	税込単価	2,904	3,058	3,608	4,499	※埋設配管
		税抜単価	2,640	2,780	3,280	4,090	

※支持金具及び防護処理を含みます。

6 ガス栓工事費等

付表 3~4 参照

7 特別材料費

別表 6 参照

8 特別工事費

別表 7 参照

9 付帯工事費

別表 8 参照

10 割増工事費

別表 9 参照

11 諸経費率

5%

12 消費税率

10%

付表3

ネジ用ガス栓

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
LB2口ヒューズコック		1/2×9.5	5,434	4,940	円/個
LB2口ペアヒューズコック(R)		1/2×9.5	5,434	4,940	円/個
LB2口ペアヒューズコック(L)		1/2×9.5	5,434	4,940	円/個
LBヒューズコック		1/2×9.5	3,256	2,960	円/個
LBヒューズコック		1/2×13	3,256	2,960	円/個
LA2口ヒューズコック		1/2×9.5	5,434	4,940	円/個
LAヒューズコック		1/2×9.5	3,256	2,960	円/個
LAヒューズコック		1/2×13	3,256	2,960	円/個
LBコンセントヒューズコック		1/2×9.5	3,256	2,960	円/個
LAコンセントヒューズコック		1/2×9.5	3,256	2,960	円/個
床型コンセントヒューズコック		1/2×9.5	5,951	5,410	円/個
壁型コンセントヒューズコック		1/2×9.5	5,038	4,580	円/個
壁型貫通ヒューズボックス		1/2×9.5	5,258	4,780	円/個
壁型取替ボックスコック		9.5	8,250	7,500	円/個
床型取替ボックスコック		9.5	6,666	6,060	円/個
I型可とう管コック		Rc1/2	2,299	2,090	円/個
L型可とう管コック		Rc1/2	2,299	2,090	円/個
ネジ(ノックハンドル)コック		15A	2,310	2,100	円/個
ネジ(ノックハンドル)コック		20A	2,640	2,400	円/個
ネジ(ノックハンドル)コック		25A	3,344	3,040	円/個
ネジ(ノックハンドル)コック		32A	5,093	4,630	円/個
フレキ用固定金具			1,122	1,020	円/個

付表4

フレキ用ガス栓等

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
フレキガスコンセント(露出)		10A	6,842	6,220	円/個
フレキガスコンセントW(露出)		10A	9,944	9,040	円/個
壁型1口ガスコンセント		10A	6,138	5,580	円/個
床型1口ガスコンセント		10A	7,150	6,500	円/個
壁貫通型1口ガスコンセント		10A	6,600	6,000	円/個
増設1口ガスコンセント		10A	7,821	7,110	円/個
壁型1口ガスコンセント		10A	6,633	6,030	円/個
フレキ壁ガスコンセント		1/2×9.5	8,921	8,110	円/個
UIネジコック		10A×1/2	3,443	3,130	円/個
UIネジコック		15A×1/2	3,443	3,130	円/個
UIネジコック		20A×3/4	4,147	3,770	円/個
UIネジコック		20A×1/2	4,147	3,770	円/個
UIネジコック		25A×3/4	4,477	4,070	円/個
ULネジコック		10A×1/2	3,443	3,130	円/個
ULネジコック		15A×1/2	3,443	3,130	円/個
ULネジコック		20A×3/4	4,147	3,770	円/個

フレキガス栓プラグ止め

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
フレキガス栓プラグ止め		10~25A	484	440	円/箇所

特別材料費

別表6

① PEバルブ

品名	参考メーカー	口径	税込単価	税抜単価	単位
PEボールバルブ	日立金属製	25A	23,848	21,680	円/個
PEボールバルブ	日立金属製	30A	26,356	23,960	円/個
PEボールバルブ	フジテクノ製	50A	33,847	30,770	円/個
PEボールバルブ	フジテクノ製	75A	47,168	42,880	円/個

② ネジコック

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
ネジ(メータ)コック	KSK	20A	2,277	2,070	円/個
ネジ(メータ)コック	RO-12	25A	2,904	2,640	円/個
ネジ(メータ)コック	KSK	32A	4,312	3,920	円/個
ネジ(メータ)コック	KSK	40A	6,028	5,480	円/個
ネジ(メータ)コック	KSK	50A	9,460	8,600	円/個
ネジ(メータ)コック UM	MK91C-34R	20A	4,224	3,840	円/個
ネジ(メータ)コック UM	A10-1	20A	4,246	3,860	円/個
ネジ(メータ)コック UMユニット	C-20	20A	6,171	5,610	円/個

③ KSガス栓

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
KSガス栓	KS-41	20A	2,299	2,090	円/個
KSガス栓	KS-42	25A	2,662	2,420	円/個
KSガス栓	KS-43	32A	4,576	4,160	円/個
KSガス栓	KS-44	40A	6,193	5,630	円/個
KSガス栓	KS-45	50A	10,065	9,150	円/個
KSガス栓	KS-46	80A	23,540	21,400	円/個

④ 感熱ヒューズ

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
感熱ヒューズ	KH-20	20A	2,090	1,900	円/個

⑤ ライザー管・メータ立て管

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
ライザー管	MTRS	30×25A	4,180	3,800	円/個
ライザー管	MTRL	30×25A	4,444	4,040	円/個
メータ立て管	MTT	25×20A	5,687	5,170	円/個
メータ立て管	MTT	25×25A	5,896	5,360	円/個
メータ立て管	MTT	30×25A	7,524	6,840	円/個

特別材料費

別表6

⑥ 検圧プラグ

品名			税込単価	税抜単価	単位
検圧プラグ			1,155	1,050	円/個

⑦ バルブピット

品名	参考品番		税込単価	税抜単価	単位
バルブピット	SSG-100	車両乗入れなし	3,311	3,010	円/個
バルブピット	VO-21-F		32,725	29,750	円/個
バルブピット	VO-32-F		62,458	56,780	円/個

⑧ 絶縁継手

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
絶縁継手	KZS	20A	1,837	1,670	円/個
絶縁継手	KZS	25A	2,255	2,050	円/個
絶縁継手	KZS	32A	2,739	2,490	円/個
絶縁継手	KZS	40A	3,388	3,080	円/個
絶縁継手	KZS	50A	4,103	3,730	円/個
絶縁継手	KZS	80A	9,471	8,610	円/個
絶縁継手	PC-KZS	20A	2,365	2,150	円/個
絶縁継手	PC-KZS	25A	2,838	2,580	円/個
絶縁継手	PC-KZS	32A	3,388	3,080	円/個
絶縁継手	PC-KZS	40A	4,136	3,760	円/個
絶縁継手	PC-KZS	50A	4,961	4,510	円/個
絶縁継手	PC-KZS	80A	10,637	9,670	円/個

⑨ 可とう管接続具

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
金属フレキ管		15mm	2,574	2,340	円/個
金属フレキ管		20mm	3,124	2,840	円/個
金属フレキ管		25mm	4,917	4,470	円/個
強化ガスホース	S型	13mm	3,773	3,430	円/個
強化ガスホース	S型	20mm	6,127	5,570	円/個
強化ガスホース	S型	25mm	8,899	8,090	円/個
強化ガスホース	L型	13mm	3,773	3,430	円/個
強化ガスホース	L型	20mm	6,655	6,050	円/個

特別工事費

別表7

① 配管を伴う鉄管接続

品名		口径	税込単価	税抜単価	単位
鉄管接続		20A以下	3,696	3,360	円/箇所
鉄管接続		25A	3,938	3,580	円/箇所
鉄管接続		32A	5,643	5,130	円/箇所
鉄管接続		40~50A	7,942	7,220	円/箇所

② フレキガス栓接続

品名		口径	税込単価	税抜単価	単位
フレキガス栓接続		10~25A	979	890	円/箇所

※ フレキガス栓と機器を直接接続する場合に適用します。

③ 可とう管接続

品名		口径	税込単価	税抜単価	単位
可とう管接続		15~25A	979	890	円/箇所

※ 可とう管(金属フレキ・強化ホース)でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

④ レジンメータ台

品名			税込単価	税抜単価	単位
レジンメータ台			12,298	11,180	円/個

⑤ ガスメーター取付費

品名		流量	税込単価	税抜単価	単位
メーター取付費		1~6m ³	2,871	2,610	円/箇所
メーター取付費		10m ³	2,915	2,650	円/箇所
メーター取付費		16m ³	5,148	4,680	円/箇所
メーター取付費		25~40m ³	12,815	11,650	円/箇所
メーター取付費		65~120m ³	22,935	20,850	円/箇所

※ ルーツメーター取付費は別途積算と致します。

⑥ ガス栓交換費

品名			税込単価	税抜単価	単位
ガス栓交換費			1,078	980	円/箇所

⑦ 配管撤去工事費

品名		口径	税込単価	税抜単価	単位
配管撤去工事費		32A以下	737	670	円/m
配管撤去工事費		40A	1,034	940	円/m
配管撤去工事費		50A	1,188	1,080	円/m
配管撤去工事費		75A・80A	1,331	1,210	円/m

※ 撤去する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

⑧ 業務用自動遮断弁(電源工事は別途見積)

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
業務用遮断弁信号線工事			17,358	15,780	円/箇所
試運転調整費			3,718	3,380	円/箇所

特別工事費

別表7

⑨ 内管取出し単価

元管管種	取出方法	口径	税込単価	税抜単価	単位
鋼管取出 ※1	露出切断取出	20A以下	5,797	5,270	円/箇所
鋼管取出 ※1	露出切断取出	25A	7,205	6,550	円/箇所
鋼管取出 ※1	露出切断取出	32A	11,836	10,760	円/箇所
鋼管取出 ※1	露出切断取出	40A	13,200	12,000	円/箇所
鋼管取出 ※1	露出切断取出	50A	15,697	14,270	円/箇所
鋼管取出 ※1	露出切断取出	80A	26,378	23,980	円/箇所
鋼管取出 ※2	埋設切断取出	20A以下	6,281	5,710	円/箇所
鋼管取出 ※2	埋設切断取出	25A	6,424	5,840	円/箇所
鋼管取出 ※2	埋設切断取出	30・32A	7,997	7,270	円/箇所
鋼管取出 ※2	埋設切断取出	40A	10,879	9,890	円/箇所
鋼管取出 ※2	埋設切断取出	50A	15,939	14,490	円/箇所
鋼管取出 ※2	埋設切断取出	75・80A	24,937	22,670	円/箇所
鋼管クランプ取出	埋設取出	25A以下	8,503	7,730	円/箇所
鋼管クランプ取出	埋設取出	32A	9,108	8,280	円/箇所
鋼管クランプ取出	埋設取出	40A	9,460	8,600	円/箇所
鋼管クランプ取出	埋設取出	50A	15,026	13,660	円/箇所
PE融着取出	埋設取出	25A	6,809	6,190	円/箇所
PE融着取出	埋設取出	30・32A	7,260	6,600	円/箇所
PE融着取出	埋設取出	50A	11,671	10,610	円/箇所
PE融着取出	埋設取出	75A	18,920	17,200	円/箇所
フレキ管切断取出し ※3	露出取出	25A以下	5,907	5,370	円/箇所
フレキ管切断取出し ※3	埋設取出	25A以下	10,538	9,580	円/箇所
ガス栓分岐取出し	共通		2,024	1,840	円/箇所
既設プラグ止め取り出し	共通		2,024	1,840	円/箇所

※1 既設鋼管の一部を切断し、新たに鋼管もしくはフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※2 既設鋼管の一部を切断し、新たに鋼管またはPE管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※3 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※ 上記の取出方法以外で施工した場合は、別途見積と致します。

付帯工事費

別表8

① 穴明・補修等

品名		口径	税込単価	税抜単価	単位
穴あけ	160mm以下	20・25A	1,848	1,680	円/箇所
穴あけ	161～200mm以下	20・25A	2,211	2,010	円/箇所
穴あけ	201～260mm以下	20・25A	4,697	4,270	円/箇所
穴あけ	261～300mm以下	20・25A	7,832	7,120	円/箇所
穴あけ	160mm以下	32・40A	2,211	2,010	円/箇所
穴あけ	161～200mm以下	32・40A	2,420	2,200	円/箇所
穴あけ	201～260mm以下	32・40A	5,742	5,220	円/箇所
穴あけ	261～300mm以下	32・40A	8,173	7,430	円/箇所
穴あけ	160mm以下	50A	3,135	2,850	円/箇所
穴あけ	161～200mm以下	50A	3,267	2,970	円/箇所
穴あけ	201～260mm以下	50A	6,006	5,460	円/箇所
穴あけ	261～300mm以下	50A	9,405	8,550	円/箇所
穴あけ	160mm以下	80A	3,212	2,920	円/箇所
穴あけ	161～200mm以下	80A	4,180	3,800	円/箇所
穴あけ	201～260mm以下	80A	8,877	8,070	円/箇所
穴あけ	261～300mm以下	80A	10,978	9,980	円/箇所
補修	160mm以下	20・25A	1,507	1,370	円/箇所
補修	161～200mm以下	20・25A	2,343	2,130	円/箇所
補修	201～260mm以下	20・25A	3,179	2,890	円/箇所
補修	261～300mm以下	20・25A	4,015	3,650	円/箇所
補修	160mm以下	32・40A	1,716	1,560	円/箇所
補修	161～200mm以下	32・40A	2,552	2,320	円/箇所
補修	201～260mm以下	32・40A	3,388	3,080	円/箇所
補修	261～300mm以下	32・40A	4,224	3,840	円/箇所
補修	160mm以下	50A	1,925	1,750	円/箇所
補修	161～200mm以下	50A	2,761	2,510	円/箇所
補修	201～260mm以下	50A	3,597	3,270	円/箇所
補修	261～300mm以下	50A	4,433	4,030	円/箇所
補修	160mm以下	80A	2,134	1,940	円/箇所
補修	161～200mm以下	80A	2,970	2,700	円/箇所
補修	201～260mm以下	80A	3,806	3,460	円/箇所
補修	261～300mm以下	80A	4,642	4,220	円/箇所

付帯工事費

別表8

② カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧(AS舗装)

品名			税込単価	税抜単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,661	1,510	円/m
カッター切断		51~100mm	3,212	2,920	円/m
舗装壊し		50mm以下	3,751	3,410	円/m ²
舗装壊し		51~100mm	4,169	3,790	円/m ²
仮復旧		50mm以下	3,014	2,740	円/m ²
アスファルト復旧		50mm以下	9,834	8,940	円/m ²
アスファルト復旧		51~100mm	17,930	16,300	円/m ²

③ カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧(CO舗装)

品名			税込単価	税抜単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,661	1,510	円/m
カッター切断		51~100mm	3,212	2,920	円/m
カッター切断		101~150mm	4,719	4,290	円/m
コンクリート壊し		50mm以下	3,069	2,790	円/m ²
コンクリート壊し		51~100mm	4,565	4,150	円/m ²
コンクリート壊し		101~150mm	6,743	6,130	円/m ²
仮復旧		50mm以下	3,014	2,740	円/m ²
コンクリート復旧		50mm以下	5,313	4,830	円/m ²
コンクリート復旧		51~100mm	7,403	6,730	円/m ²
コンクリート復旧		101~150mm	9,328	8,480	円/m ²

付帯工事費

別表8

⑤ 支持金具(メータ支持)

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
メーター立管支持金具	ステンレス	20・25A	1,650	1,500	円/個

⑥ 支持金具(T字足立てバンド)

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
T字足立てバンド	ステンレス	20A	1,452	1,320	円/個
T字足立てバンド	ステンレス	25A	1,474	1,340	円/個
T字足立てバンド	ステンレス	32A	1,639	1,490	円/個
T字足立てバンド	ステンレス	40A	1,650	1,500	円/個
T字足立てバンド	ステンレス	50A	1,705	1,550	円/個
T字足立てバンド	ステンレス	80A	1,947	1,770	円/個

⑦ 支持金具等

品名	参考品番	口径	税込単価	税抜単価	単位
アングルブラケット	ドブ付け	20A	10,109	9,190	円/箇所
アングルブラケット	ドブ付け	25A	10,109	9,190	円/箇所
アングルブラケット	ドブ付け	32A	10,340	9,400	円/箇所
アングルブラケット	ドブ付け	40A	10,340	9,400	円/箇所
アングルブラケット	ドブ付け	50A	10,593	9,630	円/箇所
アングルブラケット	ドブ付け	80A	11,913	10,830	円/箇所
アングルブラケット	ステンレス	20A	14,135	12,850	円/箇所
アングルブラケット	ステンレス	25A	14,135	12,850	円/箇所
アングルブラケット	ステンレス	32A	14,432	13,120	円/箇所
アングルブラケット	ステンレス	40A	14,432	13,120	円/箇所
アングルブラケット	ステンレス	50A	14,784	13,440	円/箇所
アングルブラケット	ステンレス	80A	16,302	14,820	円/箇所

付帯工事費

別表8

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター(補修含む)

品名		口径	税込単価	税抜単価	単位
穴あけ	100mm以下	50φ	8,305	7,550	円/箇所
穴あけ	100mm以下	75φ	9,086	8,260	円/箇所
穴あけ	100mm以下	100φ	9,944	9,040	円/箇所
穴あけ	100mm以下	125φ	10,549	9,590	円/箇所
穴あけ	100mm以下	150φ	11,187	10,170	円/箇所
穴あけ	101~160mm	50φ	9,966	9,060	円/箇所
穴あけ	101~160mm	75φ	10,967	9,970	円/箇所
穴あけ	101~160mm	100φ	12,078	10,980	円/箇所
穴あけ	101~160mm	125φ	12,859	11,690	円/箇所
穴あけ	101~160mm	150φ	13,706	12,460	円/箇所
穴あけ	161~200mm	50φ	10,989	9,990	円/箇所
穴あけ	161~200mm	75φ	12,188	11,080	円/箇所
穴あけ	161~200mm	100φ	13,519	12,290	円/箇所
穴あけ	161~200mm	125φ	14,465	13,150	円/箇所
穴あけ	161~200mm	150φ	15,499	14,090	円/箇所
穴あけ	201~260mm	50φ	12,045	10,950	円/箇所
穴あけ	201~260mm	75φ	13,442	12,220	円/箇所
穴あけ	201~260mm	100φ	15,015	13,650	円/箇所
穴あけ	201~260mm	125φ	16,137	14,670	円/箇所
穴あけ	201~260mm	150φ	17,380	15,800	円/箇所
穴あけ	261~300mm	50φ	14,113	12,830	円/箇所
穴あけ	261~300mm	75φ	15,499	14,090	円/箇所
穴あけ	261~300mm	100φ	17,006	15,460	円/箇所
穴あけ	261~300mm	125φ	18,436	16,760	円/箇所
穴あけ	261~300mm	150φ	20,042	18,220	円/箇所

付帯工事費

別表8

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター(補修含む)

品名		口径	税込単価	税抜単価	単位
穴あけ	301~400mm	50φ	16,907	15,370	円/箇所
穴あけ	301~400mm	75φ	18,645	16,950	円/箇所
穴あけ	301~400mm	100φ	20,614	18,740	円/箇所
穴あけ	301~400mm	125φ	22,737	20,670	円/箇所
穴あけ	301~400mm	150φ	25,036	22,760	円/箇所
穴あけ	401~500mm	50φ	21,252	19,320	円/箇所
穴あけ	401~500mm	75φ	23,639	21,490	円/箇所
穴あけ	401~500mm	100φ	26,323	23,930	円/箇所
穴あけ	401~500mm	125φ	29,282	26,620	円/箇所
穴あけ	401~500mm	150φ	32,659	29,690	円/箇所
穴あけ	501~600mm	50φ	28,017	25,470	円/箇所
穴あけ	501~600mm	75φ	31,559	28,690	円/箇所
穴あけ	501~600mm	100φ	36,619	33,290	円/箇所
穴あけ	501~600mm	125φ	41,305	37,550	円/箇所
穴あけ	501~600mm	150φ	47,003	42,730	円/箇所

⑨ 塗装

品名		口径	税込単価	税抜単価	単位
塗装		20A	1,034	940	円/m
塗装		25A	1,166	1,060	円/m
塗装		32A	1,298	1,180	円/m
塗装		40A	1,430	1,300	円/m
塗装		50A	1,562	1,420	円/m
塗装		80A	1,694	1,540	円/m

※塗装工事は、2回塗りです。

⑩ 土木工事費

品名			税込単価	税抜単価	単位
根切埋戻し	手堀	0.31~0.6m被り	1,067	970	円/m
根切埋戻し	手堀	0.61~0.9m被り	2,134	1,940	円/m
根切埋戻し	手堀	0.91~1.2m被り	3,201	2,910	円/m
根切埋戻し	機械堀	0.31~0.6m被り	880	800	円/m
根切埋戻し	機械堀	0.61~0.9m被り	1,771	1,610	円/m
根切埋戻し	機械堀	0.91~1.2m被り	2,651	2,410	円/m

割増工事費

別表9

割増工事費 =(基本工事費+配管工事費+ガス栓工事費+配管撤去費+特別材料費+特別工事費
+付帯工事費)×割増率

割増率は、以下のとおりとします。

項 目	割 増 率
夜 間	35%
休 日	15%
小運搬費	10%

① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1/2・1/3・1/4・12/30・12/31をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える工事に適用します。

但し、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。