内管工事費見積単価表

【新設工事単価】
【増設・入取替・位置替工事単価】
【撤去工事単価】
【他燃料切替・経年管取替工事単価】



平成20年7月1日実施
平成22年4月1日改訂
平成28年5月1日改訂
平成29年4月1日改訂
平成31年4月1日改訂

天然ガスは環境にやさしいエネルギー

小田原ガス

1 適用範囲

本単価は、木質・鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

Ⅰ. 新設工事単価

※ ガスメータを新規に取り付ける工事に適用。

① 木質系・鉄骨系建物単価

② 鉄筋・鉄骨コンクリート建物単価（9戸以下）

③ 鉄筋・鉄骨コンクリート建物単価（10戸以上）

但し、木質・鉄骨系については施工階高3階以下とし、4階以上は鉄筋系単価を使用。

Ⅱ. 増設・入取替・位置替え工事単価（休止復活含む）

※ 既設ガス設備の増設・入取替・位置替え工事に適用。

Ⅲ. 撤去工事単価

※ 配管を伴わない撤去のみの工事に適用。

Ⅳ. 他燃料切替・経年管取替工事単価

※ 他燃料切替新設工事及び経年管取替工事に適用。

但し、現場実作業日数3日を超える規模の工事は除く。

2 用語の定義

本単価で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

（1） 工事種別

① 新　設

ガスメータを新規に取付ける工事

② 増　設

既設ガス設備にガス栓を増やす工事（休止復活含む）

③ 取 替 ・ 入 替 ・ 位 置 替

既設ガス設備を取替・入替または移設する工事

④ 撤　去

既設ガス設備を撤去する工事

⑤ 他燃料切替

都市ガス13A以外の燃料から都市ガス13Aに切替えて新たにガスメータを取付ける工事

⑥ 経年管取替

白ガス管または被覆されていない白継手で配管されているものを漏洩対策で該当配管すべて入取替する工事

（2） 建物種別

① 木質・鉄骨系建物

建物の壁および床の構造が木質材料で建築する建物

（在来木造、２×４、木質プレハブ工法　等）

鉄骨軸組で建物の壁・床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ALC）、

プレキャストコンクリート板（PC）、セラミックス板など工場であらかじめ作成

した型材によって建築する建物で、施工階が3階以下の建物

② 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

鉄筋コンクリート（RC）、鉄骨・鉄筋コンクリート（SRC）、コンクリートブロック(CB)

PC壁構造の建物または施工階が地上4階以上の鉄骨系建物

3 特別材料費

お客様の申込みまたは工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用。

4 特別工事費

お客様の申込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用。

5 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装等配管に付帯する工事が発生した場合の

工事費用。

6 割増工事費

夜間割増工事・休日割増工事・小運搬割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に

適用します。

② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに

当社で定めた1／2、1／3、1／4、12／30、12／31をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が

30mを超える工事に適用します。

また、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難

な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

7 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0．5m単位とし、端数は切捨てます。

但し、延長が0．5m未満のときは0．5mとします。

8 その他

① 本単価表に記載されている単価には、消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

② 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

③ 内管及びガス栓の工事以外の設備工事等と同時に施工する工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費及び諸経費等の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税相当額を加えたものとします。

新 設 工 事 単 価

【 木 質 ・ 鉄 骨 系 建 物 単 価 】

別表１　特別材料費

別表２　特別工事費

別表３　付帯工事費

別表５　割増工事費

Ⅰ　木質系・鉄骨建物

見積金額（フレキ工法）　=【基本工事費×ガスメータ数＋埋設管単価×延長＋ガス栓ライン（A単価）×ライン数＋ガス栓ライン（B単価）×ライン数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費】×（1＋諸経費率）

見積金額（その他）　=【基本工事費×ガスメータ数＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋フレキ管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費】×（1＋諸経費率）

1　基 本 工 事 費（メータ廻り等の費用をいいます。）

品名	単位	戸建	集合
基本工事費	円／箇所	26,960	19,450

※戸建はメータ単数建物、集合はメータ複数建物とする。
※ガスメータ10㎥/h以下に適用致します。

2　埋 設 管 工 事 費

品名	単位	15A・20A	25A	30A・32A	40A	50A	75A・80A
PLS管	円／m	5,730	6,480	7,330	7,900	9,190	13,430
PE管	円／m		4,550	5,300		7,550	10,240

※掘削埋め戻し（標準）及び標示シート工及びロケーティングワイヤーを含みます。

3　ガ ス 栓 ラ イ ン 工 事 費（フ レ キ 工 法 *1）*2 *3

品名	ガス栓種類	A単価 *4	B単価 *5
1口ガス栓	LA・LBコンセントヒューズコック	25,210	14,290
	LA・LBヒューズコック		
	壁型・床型・増設・露出ガスコンセント		
	壁貫通型ガスコンセント		
	UI・ULネジコック		
2口ガス栓	LA・LBヒューズコック	29,010	16,440
	露出ガスコンセント		

*1　フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。
*2　ライン単価は家庭用の標準的な工事に適用します。
*3　灯外管口径が40A以上の物件及び灯内管にフレキ管以外を使用する物件には適用しません。
*4　A単価は戸建第1～3栓、集合第1～2栓に適用します。
*5　B単価は戸建第4栓以上、集合第3栓以上に適用します。

4　非 埋 設 管 工 事 費

品名	単位	15A・20A	25A	32A	40A	50A	80A
白ガス管	円／m	4,000	4,990	6,000	6,690	8,270	12,900
カラー鋼管	円／m	4,250	5,190	6,110	6,570	7,950	12,260

※支持金具・余ネジ錆止め塗装・防食テープ巻きを含みます。
※但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合には別途見積と致します。

5　フ レ キ 配 管 工 事 費

品名	単位	10A	15A	20A	25A	
フレキ管	円／m	2,040	2,180	2,650	3,440	
CD付フレキ管	円／m	3,290	3,430	3,930	4,740	※非埋設配管
サヤ管付フレキ管	円／m	3,860	4,000	4,500	5,310	※埋設配管

※支持金具及び防護処理を含みます。

6　ガ ス 栓 工 事 費

付 表 1～2 参 照

7　特 別 材 料 費

別 表 1 参 照

8　特 別 工 事 費

別 表 2 参 照

9　付 帯 工 事 費

別 表 3 参 照

10　割 増 工 事 費

別 表 5 参 照

11　諸 経 費 率

12%

（付表1）

ネ ジ 用 ガ ス 栓

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
LB2口ヒューズコック		1／2×9．5	5,180	円／個
LB2口ペアヒューズコック（R）		1／2×9．5	5,180	円／個
LB2口ペアヒューズコック（L）		1／2×9．5	5,180	円／個
LBヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LBヒューズコック		1／2×13	3,200	円／個
LA2口ヒューズコック		1／2×9．5	5,180	円／個
LAヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LAヒューズコック		1／2×13	3,200	円／個
LBコンセントヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LAコンセントヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
床型コンセントヒューズコック		1／2×9．5	6,010	円／個
壁型コンセントヒューズコック		1／2×9．5	5,130	円／個
壁型貫通ヒューズボックス		1／2×9．5	5,340	円／個
壁型取替ボックスコック		9．5	8,810	円／個
床型取替ボックスコック		9．5	7,370	円／個
I型可とう管コック		Rc1／2	2,320	円／個
L型可とう管コック		Rc1／2	2,320	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		15A	2,350	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		20A	2,650	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		25A	3,290	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		32A	4,880	円／個
フレキ用固定金具			1,190	円／個

（付表2）

フ レ キ 用 ガ ス 栓 等

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
フレキガスコンセント（露出）		１０Ａ	7,850	円／個
フレキガスコンセントW（露出）		１０Ａ	10,670	円／個
壁型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,210	円／個
床型１口ガスコンセント		１０Ａ	8,130	円／個
壁貫通型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,640	円／個
増設１口ガスコンセント		１０Ａ	8,750	円／個
壁型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,670	円／個
フレキ壁ガスコンセント		１／２×９．５	9,740	円／個
UIネジコック		１０Ａ×１／２	3,840	円／個
UIネジコック		１５Ａ×１／２	3,840	円／個
UIネジコック		２０Ａ×３／４	4,490	円／個
UIネジコック		２０Ａ×１／２	4,490	円／個
UIネジコック		２５Ａ×３／４	4,780	円／個
ULネジコック		１０Ａ×１／２	3,840	円／個
ULネジコック		１５Ａ×１／２	3,840	円／個
ULネジコック		２０Ａ×３／４	4,490	円／個

フレキガス栓プラグ止め

品　　名		口径	単価	単位
フレキガス栓プラグ止め		１０～２５Ａ	780	円／箇所

特別材料費

別表1

① 地上用バルブネジ・フランジ

品　　名	参考メーカー	口径	単価	単位
地上用ネジ	日立金属製	15A	7,480	円／個
地上用ネジ	日立金属製	20A	8,520	円／個
地上用ネジ	日立金属製	25A	9,100	円／個
地上用ネジ	日立金属製	32A	13,090	円／個
地上用ネジ	日立金属製	40A	14,060	円／個
地上用ネジ	日立金属製	50A	20,530	円／個
地上用ネジ	日立金属製	80A	32,470	円／個
地上用フランジ	日立金属製	20A	13,140	円／個
地上用フランジ	日立金属製	25A	15,090	円／個
地上用フランジ	日立金属製	32A	22,750	円／個
地上用フランジ	日立金属製	40A	24,170	円／個
地上用フランジ	日立金属製	50A	29,030	円／個
地上用フランジ	日立金属製	80A	50,050	円／個
地上用フランジ	大明金属製	20A	23,380	円／個
地上用フランジ	大明金属製	25A	25,330	円／個
地上用フランジ	大明金属製	32A	32,830	円／個
地上用フランジ	大明金属製	40A	32,830	円／個
地上用フランジ	大明金属製	50A	39,180	円／個
地上用フランジ	大明金属製	80A	72,490	円／個

② PEバルブ

品　　名	参考メーカー	口径	単価	単位
PEボールバルブ	日立金属製	25A	22,700	円／個
PEボールバルブ	日立金属製	30A	24,980	円／個
PEボールバルブ	フジテクノ製	50A	34,160	円／個
PEボールバルブ	フジテクノ製	75A	47,470	円／個

特別材料費

別表1

③ ネジコック

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
ネジ(メータ)コック	KSK	20A	2,300	円／個
ネジ(メータ)コック	RO－12	25A	2,870	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	32A	4,270	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	40A	5,840	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	50A	9,670	円／個
ネジ(メータ)コック　UM	MK91C－34R	20A	4,080	円／個
ネジ(メータ)コック　UM	A10－1	20A	4,100	円／個
ネジ(メータ)コック　UMユニット	C－20	20A	5,840	円／個

④ KSガス栓

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
KSガス栓	KS－41	20A	2,320	円／個
KSガス栓	KS－42	25A	2,660	円／個
KSガス栓	KS－43	32A	4,510	円／個
KSガス栓	KS－44	40A	5,980	円／個
KSガス栓	KS－45	50A	10,220	円／個
KSガス栓	KS－46	80A	22,470	円／個

⑤ 感熱ヒューズ

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
感熱ヒューズ	KH－20	20A	2,130	円／個

⑥ ライザー管・メーター立て管

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
ライザー管	MTRS	30×25A	4,820	円／個
ライザー管	MTRL	30×25A	5,070	円／個
メータ立て管	MTT	25×20A	6,200	円／個
メータ立て管	MTT	25×25A	6,380	円／個
メータ立て管	MTT	30×25A	7,860	円／個

⑦ 検圧プラグ

品　　名			単価	単位
検圧プラグ			1,280	円／個

特別材料費

別表1

⑧ バルブピット

品　　名	参考品番		単価	単位
バルブピット	SSG－100	車両乗入れなし	3,240	円／個
バルブピット	VO－21－F		33,830	円／個
バルブピット	VO－32－F		60,870	円／個

⑨ マジックジョイント

品　　名		口径	単価	単位
マジックジョイント		20×20A	11,560	円／箇所
マジックジョイント		25×25A	12,690	円／箇所
マジックジョイント		32×32A	15,130	円／箇所
マジックジョイント		40×32A	17,650	円／箇所
マジックジョイント		50×32A	18,970	円／箇所
マジックジョイント		80×50A	33,700	円／箇所
マジックジョイント		100×50A	51,810	円／箇所

⑩ 通過ガスメータ（売渡し）

品　　名		口径	単価	単位
売渡ガスメータ	N1．6	20A	15,140	円／台
売渡ガスメータ	N2．5	20A	16,760	円／台
売渡ガスメータ	N4	20A	19,250	円／台
売渡ガスメータ	N6	20A	21,630	円／台
売渡ガスメータ	N10	20A	87,700	円／台
売渡ガスメータ	N16	40A	90,730	円／台
売渡ガスメータ	N25	50A	178,440	円／台
売渡ガスメータ	N40	50A	281,190	円／台
売渡ガスメータ	N65	80A	423,940	円／台
売渡ガスメータ	N100	80A	454,230	円／台
売渡ガスメータ	N120	80A	454,230	円／台

特別材料費

別表1

⑪　絶縁継手・絶縁スペーサ

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
絶縁継手	KZS	20A	1,820	円／個
絶縁継手	KZS	25A	2,190	円／個
絶縁継手	KZS	32A	2,640	円／個
絶縁継手	KZS	40A	3,220	円／個
絶縁継手	KZS	50A	3,870	円／個
絶縁継手	KZS	80A	8,930	円／個
絶縁継手	PC－KZS	20A	2,480	円／個
絶縁継手	PC－KZS	25A	2,910	円／個
絶縁継手	PC－KZS	32A	3,410	円／個
絶縁継手	PC－KZS	40A	4,090	円／個
絶縁継手	PC－KZS	50A	4,840	円／個
絶縁継手	PC－KZS	80A	10,320	円／個
OS絶縁スペーサ		50A	46,270	円／個
OS絶縁スペーサ		80A	73,350	円／個

⑫　可とう管接続具

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
金属フレキ管		15mm	2,580	円／個
金属フレキ管		20mm	3,080	円／個
金属フレキ管		25mm	4,710	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	32mm	19,470	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	40mm	23,190	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	50mm	34,740	円／個
強化ガスホース	S型	13mm	3,910	円／個
強化ガスホース	S型	20mm	6,050	円／個
強化ガスホース	S型	25mm	8,570	円／個
強化ガスホース	L型	13mm	3,910	円／個
強化ガスホース	L型	20mm	6,530	円／個

⑬　ボールスライドジョイント（防食カバー含む）

品　　名		口径	単価	単位
ボールスライドジョイント		50A	162,690	円／個
ボールスライドジョイント		80A	252,590	円／個

※最大相対変位置が300mmまでのものとします。300mmを超える場合は、別途見積と致します。

特別材料費

別表1

⑭ 業務用自動遮断弁

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
業務用遮断弁	KCV－2－25T	25A	17,600	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－32T	32A	28,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－40T	40A	79,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－50T	50A	120,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－80T	80A	150,000	円／個
操作盤	VAC－300T	20･25･32A	32,000	円／個
操作盤	VAC－310T	40･50･80A	33,500	円／個
合フランジ	KCV50F	50A	4,900	円／個
合フランジ	KCV80F	80A	10,000	円／個
業務用遮断弁信号線工事			28,510	円／箇所
試運転調整費			5,940	円／箇所

※　電源工事は、別途見積と致します。

特別工事費

別表2

① 配管を伴う鉄管接続

品　　名		口径	単価	単位
鉄管接続		20A以下	5,540	円／箇所
鉄管接続		25A	5,780	円／箇所
鉄管接続		32A	8,300	円／箇所
鉄管接続		40～50A	11,260	円／箇所

② フレキガス栓接続

品　　名		口径	単価	単位
フレキガス栓接続		10～25A	1,560	円／箇所

※ フレキガス栓と機器を直接続する場合に適用します。

③ 可とう管接続

品　　名		口径	単価	単位
可とう管接続		15～25A	1,560	円／箇所

※ 可とう管（金属フレキ・強化ホース）でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

④ レジンメータ台

品　　名			単価	単位
レジンメータ台			11,780	円／個

⑤ ガスメーター取付費

品　　名			単価	単位
メーター取付費		1～6㎥	3,110	円／箇所
メーター取付費		10㎥	3,180	円／箇所
メーター取付費		16㎥	5,290	円／箇所
メーター取付費		25～40㎥	16,760	円／箇所
メーター取付費		65～120㎥	29,440	円／箇所

※ ルーツメーター取付費は別途積算と致します。

付帯工事費

別表3

① 穴明・補修等

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	160mm以下	20・25A	1,680	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	20・25A	2,010	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	20・25A	4,270	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	20・25A	7,120	円／箇所
穴あけ	160mm以下	32・40A	2,010	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	32・40A	2,200	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	32・40A	5,220	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	32・40A	7,430	円／箇所
穴あけ	160mm以下	50A	2,850	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	50A	2,970	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	50A	5,460	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	50A	8,550	円／箇所
穴あけ	160mm以下	80A	2,920	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	80A	3,800	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	80A	8,070	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	80A	9,980	円／箇所
補修	160mm以下	20・25A	1,370	円／箇所
補修	161～200mm以下	20・25A	2,130	円／箇所
補修	201～260mm以下	20・25A	2,890	円／箇所
補修	261～300mm以下	20・25A	3,650	円／箇所
補修	160mm以下	32・40A	1,560	円／箇所
補修	161～200mm以下	32・40A	2,320	円／箇所
補修	201～260mm以下	32・40A	3,080	円／箇所
補修	261～300mm以下	32・40A	3,840	円／箇所
補修	160mm以下	50A	1,750	円／箇所
補修	161～200mm以下	50A	2,510	円／箇所
補修	201～260mm以下	50A	3,270	円／箇所
補修	261～300mm以下	50A	4,030	円／箇所
補修	160mm以下	80A	1,940	円／箇所
補修	161～200mm以下	80A	2,700	円／箇所
補修	201～260mm以下	80A	3,460	円／箇所
補修	261～300mm以下	80A	4,220	円／箇所

付帯工事費

別表3

② カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（AS舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
舗装壊し		50mm以下	3,410	円／㎡
舗装壊し		51～100mm	3,790	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
アスファルト復旧		50mm以下	8,940	円／㎡
アスファルト復旧		51～100mm	16,300	円／㎡

③ カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（CO舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
カッター切断		101～150mm	4,290	円／m
コンクリート壊し		50mm以下	2,790	円／㎡
コンクリート壊し		51～100mm	4,150	円／㎡
コンクリート壊し		101～150mm	6,130	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
コンクリート復旧		50mm以下	4,830	円／㎡
コンクリート復旧		51～100mm	6,730	円／㎡
コンクリート復旧		101～150mm	8,480	円／㎡

④ スリーブ設置

品　　名			単価	単位
スリーブ設置	梁	75φ以下	5,290	円／箇所
スリーブ設置	梁	100φ	6,060	円／箇所
スリーブ設置	梁	150φ	6,920	円／箇所
スリーブ設置	梁	200φ	7,790	円／箇所
スリーブ設置	梁	250φ	8,740	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	75φ以下	3,030	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	100φ	3,910	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	150φ	4,760	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	200φ	5,750	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	250φ	6,780	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑤ 支持金具（メータ支持）

品　　名		口径	単価	単位
メーター立管支持金具	ステンレス	20・25A	1,500	円／個

⑥ 支持金具（T字足立てバンド）

品　　名		口径	単価	単位
T字足立てバンド	ステンレス	20A	1,320	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	25A	1,340	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	32A	1,490	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	40A	1,500	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	50A	1,550	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	80A	1,770	円／個

⑦ 支持金具等

品　　名		口径	単価	単位
アングルブラケット	ドブ付け	20A	9,190	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	25A	9,190	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	32A	9,400	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	40A	9,400	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	50A	9,630	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	80A	10,830	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	20A	12,850	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	25A	12,850	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	32A	13,120	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	40A	13,120	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	50A	13,440	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	80A	14,820	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター（補修含む）

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	100mm以下	50φ	7,550	円／箇所
穴あけ	100mm以下	75φ	8,260	円／箇所
穴あけ	100mm以下	100φ	9,040	円／箇所
穴あけ	100mm以下	125φ	9,590	円／箇所
穴あけ	100mm以下	150φ	10,170	円／箇所
穴あけ	101～160mm	50φ	9,060	円／箇所
穴あけ	101～160mm	75φ	9,970	円／箇所
穴あけ	101～160mm	100φ	10,980	円／箇所
穴あけ	101～160mm	125φ	11,690	円／箇所
穴あけ	101～160mm	150φ	12,460	円／箇所
穴あけ	161～200mm	50φ	9,990	円／箇所
穴あけ	161～200mm	75φ	11,080	円／箇所
穴あけ	161～200mm	100φ	12,290	円／箇所
穴あけ	161～200mm	125φ	13,150	円／箇所
穴あけ	161～200mm	150φ	14,090	円／箇所
穴あけ	201～260mm	50φ	10,950	円／箇所
穴あけ	201～260mm	75φ	12,220	円／箇所
穴あけ	201～260mm	100φ	13,650	円／箇所
穴あけ	201～260mm	125φ	14,670	円／箇所
穴あけ	201～260mm	150φ	15,800	円／箇所
穴あけ	261～300mm	50φ	12,830	円／箇所
穴あけ	261～300mm	75φ	14,090	円／箇所
穴あけ	261～300mm	100φ	15,460	円／箇所
穴あけ	261～300mm	125φ	16,760	円／箇所
穴あけ	261～300mm	150φ	18,220	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター（補修含む）

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	301～400mm	50φ	15,370	円／箇所
穴あけ	301～400mm	75φ	16,950	円／箇所
穴あけ	301～400mm	100φ	18,740	円／箇所
穴あけ	301～400mm	125φ	20,670	円／箇所
穴あけ	301～400mm	150φ	22,760	円／箇所
穴あけ	401～500mm	50φ	19,320	円／箇所
穴あけ	401～500mm	75φ	21,490	円／箇所
穴あけ	401～500mm	100φ	23,930	円／箇所
穴あけ	401～500mm	125φ	26,620	円／箇所
穴あけ	401～500mm	150φ	29,690	円／箇所
穴あけ	501～600mm	50φ	25,470	円／箇所
穴あけ	501～600mm	75φ	28,690	円／箇所
穴あけ	501～600mm	100φ	33,290	円／箇所
穴あけ	501～600mm	125φ	37,550	円／箇所
穴あけ	501～600mm	150φ	42,730	円／箇所

⑨ 塗装

品　　名		口径	単価	単位
塗装		20A	940	円／m
塗装		25A	1,060	円／m
塗装		32A	1,180	円／m
塗装		40A	1,300	円／m
塗装		50A	1,420	円／m
塗装		80A	1,540	円／m

※塗装工事は、2回塗りです。

⑩ 土木工事費

品　　名			単価	単位
根切埋戻し	手堀	0.31～0.6m被り	970	円／m
根切埋戻し	手堀	0.61～0.9m被り	1,940	円／m
根切埋戻し	手堀	0.91～1.2m被り	2,910	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.31～0.6m被り	800	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.61～0.9m被り	1,610	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.91～1.2m被り	2,410	円／m

※発生土埋戻しです。砂材料を用いて埋戻しを行なった場合には、別途、砂材料を加算します。

割増工事費

別表5

割増工事費 =(基本工事費＋配管工事費＋ガス栓工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費)×割増率

割増率は、以下のとおりとします。

項　　目	割 増 率
夜　　間	35%
休　　日	15%
小運搬費	10%

① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1／2・1／3・1／4・12／30・12／31をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える工事に適用します。

但し、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

新 設 工 事 単 価

【 鉄 筋 系 （ 9戸以下 ） 建 物 単 価 】

別表1　特別材料費

別表2　特別工事費

別表3　付帯工事費

別表4　特殊材料費

別表5　割増工事費

Ⅰ　鉄筋系建物（9戸以下）

見積金額　=【埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋フレキ管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事＋特殊材料費＋割増工事費】×（1＋諸経費率）

1　埋設管工事費

品名	単位	15A・20A	25A	30A・32A	40A	50A	75A・80A
PLS管	円／m	5,950	6,720	7,590	8,200	9,520	13,880
PE管	円／m		4,840	5,600		7,960	10,820

※掘削埋め戻し（標準）及び標示シート工及びロケーティングワイヤーを含みます。

2　非埋設管工事費

品名	単位	15A・20A	25A	30A・32A	40A	50A	80A
白ガス管	円／m	4,300	5,330	6,390	7,140	8,800	13,650
カラー鋼管	円／m	4,540	5,520	6,500	7,020	8,470	13,020

※支持金具・余ネジ錆止め塗装・防食テープ巻きを含みます。

※但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合には別途見積と致します。

3　フレキ配管工事費

品名	単位	10A	15A	20A	25A	
フレキ管	円／m	2,160	2,290	2,760	3,560	
CD付フレキ管	円／m	3,520	3,650	4,150	4,980	※非埋設配管
サヤ管付フレキ管	円／m	4,150	4,280	4,780	5,600	※埋設配管

※支持金具及び防護処理を含みます。

4　ガス栓工事費

付表 1～2 参照

5　特別材料費

別表 1 参照

6　特別工事費

別表 2 参照

7　付帯工事費

別表 3 参照

8　特殊材料費

別表 4 参照

9　割増工事費

別表 5 参照

10　諸経費率

			400	千円未満	18%
400	千円以上	～	1,000	千円未満	17%
1,000	千円以上	～	3,000	千円未満	16%
3,000	千円以上	～	5,000	千円未満	15%
5,000	千円以上	～	10,000	千円未満	14%
10,000	千円以上	～	50,000	千円未満	13%
			50,000	千円以上	12%

（付表1）

ネ ジ 用 ガ ス 栓

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
LB2口ヒューズコック		1／2×9．5	5,180	円／個
LB2口ペアヒューズコック（R）		1／2×9．5	5,180	円／個
LB2口ペアヒューズコック（L）		1／2×9．5	5,180	円／個
LBヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LBヒューズコック		1／2×13	3,200	円／個
LA2口ヒューズコック		1／2×9．5	5,180	円／個
LAヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LAヒューズコック		1／2×13	3,200	円／個
LBコンセントヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LAコンセントヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
床型コンセントヒューズコック		1／2×9．5	6,010	円／個
壁型コンセントヒューズコック		1／2×9．5	5,130	円／個
壁型貫通ヒューズボックス		1／2×9．5	5,340	円／個
壁型取替ボックスコック		9．5	8,810	円／個
床型取替ボックスコック		9．5	7,370	円／個
I型可とう管コック		Rc1／2	2,320	円／個
L型可とう管コック		Rc1／2	2,320	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		15A	2,350	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		20A	2,650	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		25A	3,290	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		32A	4,880	円／個
フレキ用固定金具			1,190	円／個

（付表2）

フ レ キ 用 ガ ス 栓 等

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
フレキガスコンセント（露出）		１０Ａ	7,850	円／個
フレキガスコンセントＷ（露出）		１０Ａ	10,670	円／個
壁型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,210	円／個
床型１口ガスコンセント		１０Ａ	8,130	円／個
壁貫通型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,640	円／個
増設１口ガスコンセント		１０Ａ	8,750	円／個
壁型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,670	円／個
フレキ壁ガスコンセント		１／２×９．５	9,740	円／個
UIネジコック		１０Ａ×１／２	3,840	円／個
UIネジコック		１５Ａ×１／２	3,840	円／個
UIネジコック		２０Ａ×３／４	4,490	円／個
UIネジコック		２０Ａ×１／２	4,490	円／個
UIネジコック		２５Ａ×３／４	4,780	円／個
ULネジコック		１０Ａ×１／２	3,840	円／個
ULネジコック		１５Ａ×１／２	3,840	円／個
ULネジコック		２０Ａ×３／４	4,490	円／個

フレキガス栓プラグ止め

品　　名		口径	単価	単位
フレキガス栓プラグ止め		１０～２５Ａ	780	円／箇所

特別材料費

別表1

① 地上用バルブネジ・フランジ

品　　名	参考メーカー	口径	単価	単位
地上用ネジ	日立金属製	15A	7,480	円／個
地上用ネジ	日立金属製	20A	8,520	円／個
地上用ネジ	日立金属製	25A	9,100	円／個
地上用ネジ	日立金属製	32A	13,090	円／個
地上用ネジ	日立金属製	40A	14,060	円／個
地上用ネジ	日立金属製	50A	20,530	円／個
地上用ネジ	日立金属製	80A	32,470	円／個
地上用フランジ	日立金属製	20A	13,140	円／個
地上用フランジ	日立金属製	25A	15,090	円／個
地上用フランジ	日立金属製	32A	22,750	円／個
地上用フランジ	日立金属製	40A	24,170	円／個
地上用フランジ	日立金属製	50A	29,030	円／個
地上用フランジ	日立金属製	80A	50,050	円／個
地上用フランジ	大明金属製	20A	23,380	円／個
地上用フランジ	大明金属製	25A	25,330	円／個
地上用フランジ	大明金属製	32A	32,830	円／個
地上用フランジ	大明金属製	40A	32,830	円／個
地上用フランジ	大明金属製	50A	39,180	円／個
地上用フランジ	大明金属製	80A	72,490	円／個

② PEバルブ

品　　名	参考メーカー	口径	単価	単位
PEボールバルブ	日立金属製	25A	22,700	円／個
PEボールバルブ	日立金属製	30A	24,980	円／個
PEボールバルブ	フジテクノ製	50A	34,160	円／個
PEボールバルブ	フジテクノ製	75A	47,470	円／個

特別材料費

別表1

③ ネジコック

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
ネジ(メータ)コック	KSK	20A	2,300	円／個
ネジ(メータ)コック	RO－12	25A	2,870	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	32A	4,270	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	40A	5,840	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	50A	9,670	円／個
ネジ(メータ)コック　UM	MK91C－34R	20A	4,080	円／個
ネジ(メータ)コック　UM	A10－1	20A	4,100	円／個
ネジ(メータ)コック　UMユニット	C－20	20A	5,840	円／個

④ KSガス栓

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
KSガス栓	KS－41	20A	2,320	円／個
KSガス栓	KS－42	25A	2,660	円／個
KSガス栓	KS－43	32A	4,510	円／個
KSガス栓	KS－44	40A	5,980	円／個
KSガス栓	KS－45	50A	10,220	円／個
KSガス栓	KS－46	80A	22,470	円／個

⑤ 感熱ヒューズ

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
感熱ヒューズ	KH－20	20A	2,130	円／個

⑥ ライザー管・メーター立て管

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
ライザー管	MTRS	30×25A	4,820	円／個
ライザー管	MTRL	30×25A	5,070	円／個
メータ立て管	MTT	25×20A	6,200	円／個
メータ立て管	MTT	25×25A	6,380	円／個
メータ立て管	MTT	30×25A	7,860	円／個

⑦ 検圧プラグ

品　　名			単価	単位
検圧プラグ			1,280	円／個

特別材料費

別表1

⑧ バルブピット

品　　名	参考品番		単価	単位
バルブピット	SSG－100	車両乗入れなし	3,240	円／個
バルブピット	VO－21－F		33,830	円／個
バルブピット	VO－32－F		60,870	円／個

⑨ マジックジョイント

品　　名		口径	単価	単位
マジックジョイント		20×20A	11,560	円／箇所
マジックジョイント		25×25A	12,690	円／箇所
マジックジョイント		32×32A	15,130	円／箇所
マジックジョイント		40×32A	17,650	円／箇所
マジックジョイント		50×32A	18,970	円／箇所
マジックジョイント		80×50A	33,700	円／箇所
マジックジョイント		100×50A	51,810	円／箇所

⑩ 通過ガスメータ（売渡し）

品　　名		口径	単価	単位
売渡ガスメータ	N1．6	20A	15,140	円／台
売渡ガスメータ	N2．5	20A	16,760	円／台
売渡ガスメータ	N4	20A	19,250	円／台
売渡ガスメータ	N6	20A	21,630	円／台
売渡ガスメータ	N10	20A	87,700	円／台
売渡ガスメータ	N16	40A	90,730	円／台
売渡ガスメータ	N25	50A	178,440	円／台
売渡ガスメータ	N40	50A	281,190	円／台
売渡ガスメータ	N65	80A	423,940	円／台
売渡ガスメータ	N100	80A	454,230	円／台
売渡ガスメータ	N120	80A	454,230	円／台

特別材料費

別表1

⑪　絶縁継手・絶縁スペーサ

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
絶縁継手	KZS	20A	1,820	円／個
絶縁継手	KZS	25A	2,190	円／個
絶縁継手	KZS	32A	2,640	円／個
絶縁継手	KZS	40A	3,220	円／個
絶縁継手	KZS	50A	3,870	円／個
絶縁継手	KZS	80A	8,930	円／個
絶縁継手	PC－KZS	20A	2,480	円／個
絶縁継手	PC－KZS	25A	2,910	円／個
絶縁継手	PC－KZS	32A	3,410	円／個
絶縁継手	PC－KZS	40A	4,090	円／個
絶縁継手	PC－KZS	50A	4,840	円／個
絶縁継手	PC－KZS	80A	10,320	円／個
OS絶縁スペーサ		50A	46,270	円／個
OS絶縁スペーサ		80A	73,350	円／個

⑫　可とう管接続具

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
金属フレキ管		15mm	2,580	円／個
金属フレキ管		20mm	3,080	円／個
金属フレキ管		25mm	4,710	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	32mm	19,470	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	40mm	23,190	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	50mm	34,740	円／個
強化ガスホース	S型	13mm	3,910	円／個
強化ガスホース	S型	20mm	6,050	円／個
強化ガスホース	S型	25mm	8,570	円／個
強化ガスホース	L型	13mm	3,910	円／個
強化ガスホース	L型	20mm	6,530	円／個

⑬　ボールスライドジョイント（防食カバー含む）

品　　名		口径	単価	単位
ボールスライドジョイント		50A	100,190	円／個
ボールスライドジョイント		80A	162,690	円／個

※最大相対変位置が300mmまでのものとします。300mmを超える場合は、別途見積と致します。

特別材料費

別表1

⑭ 業務用自動遮断弁

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
業務用遮断弁	KCV－2－25T	25A	17,600	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－32T	32A	28,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－40T	40A	79,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－50T	50A	120,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－80T	80A	150,000	円／個
操作盤	VAC－300T	20･25･32A	32,000	円／個
操作盤	VAC－310T	40･50･80A	33,500	円／個
合フランジ	KCV50F	50A	4,900	円／個
合フランジ	KCV80F	80A	10,000	円／個
業務用遮断弁信号線工事			28,510	円／箇所
試運転調整費			5,940	円／箇所

※ 電源工事は、別途見積と致します。

特別工事費

別表2

① 配管を伴う鉄管接続

品　　名		口径	単価	単位
鉄管接続		20A以下	5,540	円／箇所
鉄管接続		25A	5,780	円／箇所
鉄管接続		32A	8,300	円／箇所
鉄管接続		40～50A	11,260	円／箇所

② フレキガス栓接続

品　　名		口径	単価	単位
フレキガス栓接続		10～25A	1,560	円／箇所

※ フレキガス栓と機器を直接続する場合に適用します。

③ 可とう管接続

品　　名		口径	単価	単位
可とう管接続		15～25A	1,560	円／箇所

※ 可とう管（金属フレキ・強化ホース）でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

④ レジンメータ台

品　　名			単価	単位
レジンメータ台			11,780	円／個

⑤ ガスメーター取付費

品　　名			単価	単位
メーター取付費		1～6㎥	3,110	円／箇所
メーター取付費		10㎥	3,180	円／箇所
メーター取付費		16㎥	5,290	円／箇所
メーター取付費		25～40㎥	16,760	円／箇所
メーター取付費		65～120㎥	29,440	円／箇所

※ ルーツメーター取付費は別途積算と致します。

付帯工事費

別表3

① 穴明・補修等

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	160mm以下	20・25A	1,680	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	20・25A	2,010	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	20・25A	4,270	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	20・25A	7,120	円／箇所
穴あけ	160mm以下	32・40A	2,010	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	32・40A	2,200	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	32・40A	5,220	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	32・40A	7,430	円／箇所
穴あけ	160mm以下	50A	2,850	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	50A	2,970	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	50A	5,460	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	50A	8,550	円／箇所
穴あけ	160mm以下	80A	2,920	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	80A	3,800	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	80A	8,070	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	80A	9,980	円／箇所
補修	160mm以下	20・25A	1,370	円／箇所
補修	161～200mm以下	20・25A	2,130	円／箇所
補修	201～260mm以下	20・25A	2,890	円／箇所
補修	261～300mm以下	20・25A	3,650	円／箇所
補修	160mm以下	32・40A	1,560	円／箇所
補修	161～200mm以下	32・40A	2,320	円／箇所
補修	201～260mm以下	32・40A	3,080	円／箇所
補修	261～300mm以下	32・40A	3,840	円／箇所
補修	160mm以下	50A	1,750	円／箇所
補修	161～200mm以下	50A	2,510	円／箇所
補修	201～260mm以下	50A	3,270	円／箇所
補修	261～300mm以下	50A	4,030	円／箇所
補修	160mm以下	80A	1,940	円／箇所
補修	161～200mm以下	80A	2,700	円／箇所
補修	201～260mm以下	80A	3,460	円／箇所
補修	261～300mm以下	80A	4,220	円／箇所

付帯工事費

別表3

② カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（AS舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
舗装壊し		50mm以下	3,410	円／㎡
舗装壊し		51～100mm	3,790	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
アスファルト復旧		50mm以下	8,940	円／㎡
アスファルト復旧		51～100mm	16,300	円／㎡

③ カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（CO舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
カッター切断		101～150mm	4,290	円／m
コンクリート壊し		50mm以下	2,790	円／㎡
コンクリート壊し		51～100mm	4,150	円／㎡
コンクリート壊し		101～150mm	6,130	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
コンクリート復旧		50mm以下	4,830	円／㎡
コンクリート復旧		51～100mm	6,730	円／㎡
コンクリート復旧		101～150mm	8,480	円／㎡

④ スリーブ設置

品　　名			単価	単位
スリーブ設置	梁	75φ以下	5,290	円／箇所
スリーブ設置	梁	100φ	6,060	円／箇所
スリーブ設置	梁	150φ	6,920	円／箇所
スリーブ設置	梁	200φ	7,790	円／箇所
スリーブ設置	梁	250φ	8,740	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	75φ以下	3,030	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	100φ	3,910	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	150φ	4,760	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	200φ	5,750	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	250φ	6,780	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑤ 支持金具（メータ支持）

品　　名		口径	単価	単位
メーター立管支持金具	ステンレス	20・25A	1,500	円／個

⑥ 支持金具（T字足立てバンド）

品　　名		口径	単価	単位
T字足立てバンド	ステンレス	20A	1,320	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	25A	1,340	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	32A	1,490	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	40A	1,500	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	50A	1,550	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	80A	1,770	円／個

⑦ 支持金具等

品　　名		口径	単価	単位
アングルブラケット	ドブ付け	20A	9,196	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	25A	9,196	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	32A	9,405	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	40A	9,405	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	50A	9,638	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	80A	10,837	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	20A	12,851	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	25A	12,851	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	32A	13,130	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	40A	13,130	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	50A	13,444	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	80A	14,829	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター（補修含む）

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	100mm以下	50φ	7,550	円／箇所
穴あけ	100mm以下	75φ	8,260	円／箇所
穴あけ	100mm以下	100φ	9,040	円／箇所
穴あけ	100mm以下	125φ	9,590	円／箇所
穴あけ	100mm以下	150φ	10,170	円／箇所
穴あけ	101～160mm	50φ	9,060	円／箇所
穴あけ	101～160mm	75φ	9,970	円／箇所
穴あけ	101～160mm	100φ	10,980	円／箇所
穴あけ	101～160mm	125φ	11,690	円／箇所
穴あけ	101～160mm	150φ	12,460	円／箇所
穴あけ	161～200mm	50φ	9,990	円／箇所
穴あけ	161～200mm	75φ	11,080	円／箇所
穴あけ	161～200mm	100φ	12,290	円／箇所
穴あけ	161～200mm	125φ	13,150	円／箇所
穴あけ	161～200mm	150φ	14,090	円／箇所
穴あけ	201～260mm	50φ	10,950	円／箇所
穴あけ	201～260mm	75φ	12,220	円／箇所
穴あけ	201～260mm	100φ	13,650	円／箇所
穴あけ	201～260mm	125φ	14,670	円／箇所
穴あけ	201～260mm	150φ	15,800	円／箇所
穴あけ	261～300mm	50φ	12,830	円／箇所
穴あけ	261～300mm	75φ	14,090	円／箇所
穴あけ	261～300mm	100φ	15,460	円／箇所
穴あけ	261～300mm	125φ	16,760	円／箇所
穴あけ	261～300mm	150φ	18,220	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター（補修含む）

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	301～400mm	50φ	15,370	円／箇所
穴あけ	301～400mm	75φ	16,950	円／箇所
穴あけ	301～400mm	100φ	18,740	円／箇所
穴あけ	301～400mm	125φ	20,670	円／箇所
穴あけ	301～400mm	150φ	22,760	円／箇所
穴あけ	401～500mm	50φ	19,320	円／箇所
穴あけ	401～500mm	75φ	21,490	円／箇所
穴あけ	401～500mm	100φ	23,930	円／箇所
穴あけ	401～500mm	125φ	26,620	円／箇所
穴あけ	401～500mm	150φ	29,690	円／箇所
穴あけ	501～600mm	50φ	25,470	円／箇所
穴あけ	501～600mm	75φ	28,690	円／箇所
穴あけ	501～600mm	100φ	33,290	円／箇所
穴あけ	501～600mm	125φ	37,550	円／箇所
穴あけ	501～600mm	150φ	42,730	円／箇所

⑨ 塗装

品　　名		口径	単価	単位
塗装		20A	940	円／m
塗装		25A	1,060	円／m
塗装		32A	1,180	円／m
塗装		40A	1,300	円／m
塗装		50A	1,420	円／m
塗装		80A	1,540	円／m

※塗装工事は、2回塗りです。

⑩ 土木工事費

品　　名			単価	単位
根切埋戻し	手堀	0.31～0.6m被り	970	円／m
根切埋戻し	手堀	0.61～0.9m被り	1,940	円／m
根切埋戻し	手堀	0.91～1.2m被り	2,910	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.31～0.6m被り	800	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.61～0.9m被り	1,610	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.91～1.2m被り	2,410	円／m

※発生土埋戻しです。砂材料を用いて埋戻しを行なった場合には、別途、砂材料を加算します。

特殊材料費

別表4

① 管理用メータ・ストレーナー

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
管理用メータ	TBX－30(4～30㎥/h)	32・40A	82,500	円／台
管理用メータ	TBX－100(10～100㎥/h)	50A	100,000	円／台
管理用メータ	TBX－100F(10～100㎥/h)	50A	132,000	円／台
管理用メータ	TBX－150F(12. 5～150㎥/h)	50A	104,500	円／台
管理用メータ	TBZ60－0(6～60㎥/h)	40A	176,000	円／台
管理用メータ	TBZ150－0(12. 5～150㎥/h)	50A	220,000	円／台
管理用メータ	TBZ300－0(30～300㎥/h)	80A	297,000	円／台
ストレーナー	YS32	32A	12,300	円／台
ストレーナー	YS40	40A	14,500	円／台
ストレーナー	YS50	50A	19,400	円／台
ストレーナー	YF50	50A	23,400	円／台
ストレーナー	YDF50	50A	87,200	円／台
ストレーナー	YDF80	80A	146,600	円／台

①－1　管理用メータ・ストレーナー

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
管理用メータ	CMG150(0. 5～4㎥/h)	15A	47,000	円／台
管理用メータ	CMG250(1～10㎥/h)	25A	55,000	円／台
管理用メータ	CMG250(3～30㎥/h)	25A	67,000	円／台
管理用メータ	CMG400(8～80㎥/h)	40A	107,000	円／台
管理用メータ	CMG401(15～150㎥/h)	40A	282,000	円／台
管理用メータ	CMG500(8～80㎥/h)	50A	107,000	円／台
管理用メータ	CMG501(15～150㎥/h)	50A	282,000	円／台
ストレーナー	10FDYBF	15A	9,120	円／個
ストレーナー	10FDYBF	25A	11,800	円／個
ストレーナー	10FDYBF	40A	18,300	円／個
ストレーナー	10FDYBF	50A	24,100	円／個

特殊材料費

別表4

⑦　緊急遮断弁（低圧用）マグネット組込式

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
緊急遮断弁	V－20	20A	17,600	円／個
緊急遮断弁	V－25	25A	21,800	円／個
緊急遮断弁	V－32	32A	135,000	円／個
緊急遮断弁	V－40	40A	140,000	円／個
緊急遮断弁	V－50	50A	197,000	円／個
緊急遮断弁	V－80	80A	312,000	円／個
操作盤	ESV－C2F1－1K		205,000	円／個
試運転調整費			11,880	円／箇所

※　電源工事、信号線工事は別途見積と致します。

⑦－1　緊急遮断弁（低圧・中圧用）CO2ボンベ式

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
緊急遮断弁	MBA0505	50A	478,000	円／個
緊急遮断弁	MBA0808	80A	574,500	円／個
操作盤	MEA1T2		336,000	円／個
試運転調整費			11,880	円／箇所

※　電源工事、信号線工事は別途見積と致します。

割増工事費

別表5

割増工事費 =(配管工事費＋ガス栓工事費＋特別材料費＋特別工事費＋特殊材料費＋付帯工事費)
×割増率

割増率は、以下のとおりとします。

項　　目	割　増　率
夜　　間	35%
休　　日	15%
小運搬費	10%

① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1／2・1／3・1／4・12／30・12／31をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える工事に適用します。
但し、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

新 設 工 事 単 価

【 鉄 筋 系 （ 10戸以上 ） 建 物 単 価 】

別表1　特別材料費

別表2　特別工事費

別表3　付帯工事費

別表4　特殊材料費

別表5　割増工事費

Ⅰ　鉄筋系建物（10戸以上）

見積金額　=【埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋フレキ管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋特殊材料費＋割増工事費＋共通仮設費】×（1＋諸経費率）

1　埋 設 管 工 事 費

品名	単位	15A･20A	25A	30A･32A	40A	50A	75A･80A
PLS管	円／m	6,040	6,850	7,750	8,350	9,710	14,210
PE管	円／m		4,690	5,450		7,760	10,530

※掘削埋め戻し（標準）及び標示シート工及びロケーティングワイヤーを含みます。

2　非 埋 設 管 工 事 費

品名	単位	15A･20A	25A	30A･32A	40A	50A	80A
白ガス管	円／m	4,080	4,950	5,930	6,640	8,060	12,660
カラー鋼管	円／m	4,400	5,350	6,300	6,800	8,210	12,640

※支持金具・余ネジ錆止め塗装・防食テープ巻きを含みます。

※但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合には別途見積と致します。

3　フ レ キ 配 管 工 事 費

品名	単位	10A	15A	20A	25A	
フレキ管	円／m	2,540	2,690	3,210	4,100	
CD付フレキ管	円／m	4,190	4,340	4,900	5,810	※非埋設配管
サヤ管付フレキ管	円／m	4,960	5,110	5,660	6,570	※埋設配管

※支持金具及び防護処理を含みます。

4　ガ ス 栓 工 事 費

付 表 1～2 参 照

5　特 別 材 料 費

別 表 1 参 照

6　特 別 工 事 費

別 表 2 参 照

7　付 帯 工 事 費

別 表 3 参 照

8　特 殊 材 料 費

別 表 4 参 照

9　割 増 工 事 費

別 表 5 参 照

10　共 通 仮 設 費 ・ 諸 経 費

別 表 6 参 照

（付表1）

ネ ジ 用 ガ ス 栓

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
LB2口ヒューズコック		1／2×9．5	5,180	円／個
LB2口ペアヒューズコック（R）		1／2×9．5	5,180	円／個
LB2口ペアヒューズコック（L）		1／2×9．5	5,180	円／個
LBヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LBヒューズコック		1／2×13	3,200	円／個
LA2口ヒューズコック		1／2×9．5	5,180	円／個
LAヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LAヒューズコック		1／2×13	3,200	円／個
LBコンセントヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LAコンセントヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
床型コンセントヒューズコック		1／2×9．5	6,010	円／個
壁型コンセントヒューズコック		1／2×9．5	5,130	円／個
壁型貫通ヒューズボックス		1／2×9．5	5,340	円／個
壁型取替ボックスコック		9．5	8,810	円／個
床型取替ボックスコック		9．5	7,370	円／個
I型可とう管コック		Rc1／2	2,320	円／個
L型可とう管コック		Rc1／2	2,320	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		15A	2,350	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		20A	2,650	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		25A	3,290	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		32A	4,880	円／個
フレキ用固定金具			1,190	円／個

（付表2）

フ レ キ 用 ガ ス 栓 等

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
フレキガスコンセント（露出）		１０Ａ	7,850	円／個
フレキガスコンセントW（露出）		１０Ａ	10,670	円／個
壁型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,210	円／個
床型１口ガスコンセント		１０Ａ	8,130	円／個
壁貫通型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,640	円／個
増設１口ガスコンセント		１０Ａ	8,750	円／個
壁型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,670	円／個
フレキ壁ガスコンセント		１／２×９．５	9,740	円／個
UIネジコック		１０Ａ×１／２	3,840	円／個
UIネジコック		１５Ａ×１／２	3,840	円／個
UIネジコック		２０Ａ×３／４	4,490	円／個
UIネジコック		２０Ａ×１／２	4,490	円／個
UIネジコック		２５Ａ×３／４	4,780	円／個
ULネジコック		１０Ａ×１／２	3,840	円／個
ULネジコック		１５Ａ×１／２	3,840	円／個
ULネジコック		２０Ａ×３／４	4,490	円／個

フレキガス栓プラグ止め

品　　名		口径	単価	単位
フレキガス栓プラグ止め		１０～２５Ａ	780	円／箇所

特別材料費

別表1

① 地上用バルブネジ・フランジ

品　　名	参考メーカー	口径	単価	単位
地上用ネジ	日立金属製	15A	7,480	円／個
地上用ネジ	日立金属製	20A	8,520	円／個
地上用ネジ	日立金属製	25A	9,100	円／個
地上用ネジ	日立金属製	32A	13,090	円／個
地上用ネジ	日立金属製	40A	14,060	円／個
地上用ネジ	日立金属製	50A	20,530	円／個
地上用ネジ	日立金属製	80A	32,470	円／個
地上用フランジ	日立金属製	20A	13,140	円／個
地上用フランジ	日立金属製	25A	15,090	円／個
地上用フランジ	日立金属製	32A	22,750	円／個
地上用フランジ	日立金属製	40A	24,170	円／個
地上用フランジ	日立金属製	50A	29,030	円／個
地上用フランジ	日立金属製	80A	50,050	円／個
地上用フランジ	大明金属製	20A	23,380	円／個
地上用フランジ	大明金属製	25A	25,330	円／個
地上用フランジ	大明金属製	32A	32,830	円／個
地上用フランジ	大明金属製	40A	32,830	円／個
地上用フランジ	大明金属製	50A	39,180	円／個
地上用フランジ	大明金属製	80A	72,490	円／個

② PEバルブ

品　　名	参考メーカー	口径	単価	単位
PEボールバルブ	日立金属製	25A	22,700	円／個
PEボールバルブ	日立金属製	30A	24,980	円／個
PEボールバルブ	フジテクノ製	50A	34,160	円／個
PEボールバルブ	フジテクノ製	75A	47,470	円／個

特別材料費

別表1

③ ネジコック

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
ネジ(メータ)コック	KSK	20A	2,300	円／個
ネジ(メータ)コック	RO－12	25A	2,870	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	32A	4,270	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	40A	5,840	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	50A	9,670	円／個
ネジ(メータ)コック　UM	MK91C－34R	20A	4,080	円／個
ネジ(メータ)コック　UM	A10－1	20A	4,100	円／個
ネジ(メータ)コック　UMユニット	C－20	20A	5,840	円／個

④ KSガス栓

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
KSガス栓	KS－41	20A	2,320	円／個
KSガス栓	KS－42	25A	2,660	円／個
KSガス栓	KS－43	32A	4,510	円／個
KSガス栓	KS－44	40A	5,980	円／個
KSガス栓	KS－45	50A	10,220	円／個
KSガス栓	KS－46	80A	22,470	円／個

⑤ 感熱ヒューズ

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
感熱ヒューズ	KH－20	20A	2,130	円／個

⑥ ライザー管・メーター立て管

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
ライザー管	MTRS	30×25A	4,820	円／個
ライザー管	MTRL	30×25A	5,070	円／個
メータ立て管	MTT	25×20A	6,200	円／個
メータ立て管	MTT	25×25A	6,380	円／個
メータ立て管	MTT	30×25A	7,860	円／個

⑦ 検圧プラグ

品　　名			単価	単位
検圧プラグ			1,280	円／個

特別材料費

別表1

⑧ バルブピット

品　　名	参考品番		単価	単位
バルブピット	SSG－100	車両乗入れなし	3,240	円／個
バルブピット	VO－21－F		33,830	円／個
バルブピット	VO－32－F		60,870	円／個

⑨ マジックジョイント

品　　名		口径	単価	単位
マジックジョイント		20×20A	11,560	円／箇所
マジックジョイント		25×25A	12,690	円／箇所
マジックジョイント		32×32A	15,130	円／箇所
マジックジョイント		40×32A	17,650	円／箇所
マジックジョイント		50×32A	18,970	円／箇所
マジックジョイント		80×50A	33,700	円／箇所
マジックジョイント		100×50A	51,810	円／箇所

⑩ 通過ガスメータ（売渡し）

品　　名		口径	単価	単位
売渡ガスメータ	N1．6	20A	15,140	円／台
売渡ガスメータ	N2．5	20A	16,760	円／台
売渡ガスメータ	N4	20A	19,250	円／台
売渡ガスメータ	N6	20A	21,630	円／台
売渡ガスメータ	N10	20A	87,700	円／台
売渡ガスメータ	N16	40A	90,730	円／台
売渡ガスメータ	N25	50A	178,440	円／台
売渡ガスメータ	N40	50A	281,190	円／台
売渡ガスメータ	N65	80A	423,940	円／台
売渡ガスメータ	N100	80A	454,230	円／台
売渡ガスメータ	N120	80A	454,230	円／台

特別材料費

別表1

⑪　絶縁継手・絶縁スペーサ

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
絶縁継手	KZS	20A	1,820	円／個
絶縁継手	KZS	25A	2,190	円／個
絶縁継手	KZS	32A	2,640	円／個
絶縁継手	KZS	40A	3,220	円／個
絶縁継手	KZS	50A	3,870	円／個
絶縁継手	KZS	80A	8,930	円／個
絶縁継手	PC－KZS	20A	2,480	円／個
絶縁継手	PC－KZS	25A	2,910	円／個
絶縁継手	PC－KZS	32A	3,410	円／個
絶縁継手	PC－KZS	40A	4,090	円／個
絶縁継手	PC－KZS	50A	4,840	円／個
絶縁継手	PC－KZS	80A	10,320	円／個
OS絶縁スペーサ		50A	46,270	円／個
OS絶縁スペーサ		80A	73,350	円／個

⑫　可とう管接続具

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
金属フレキ管		15mm	2,580	円／個
金属フレキ管		20mm	3,080	円／個
金属フレキ管		25mm	4,710	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	32mm	19,470	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	40mm	23,190	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	50mm	34,740	円／個
強化ガスホース	S型	13mm	3,910	円／個
強化ガスホース	S型	20mm	6,050	円／個
強化ガスホース	S型	25mm	8,570	円／個
強化ガスホース	L型	13mm	3,910	円／個
強化ガスホース	L型	20mm	6,530	円／個

⑬　ボールスライドジョイント（防食カバー含む）

品　　名		口径	単価	単位
ボールスライドジョイント		50A	100,190	円／個
ボールスライドジョイント		80A	162,690	円／個

※最大相対変位置が300mmまでのものとします。300mmを超える場合は、別途見積と致します。

特別材料費

別表1

⑭ 業務用自動遮断弁

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
業務用遮断弁	KCV－2－25T	25A	17,600	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－32T	32A	28,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－40T	40A	79,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－50T	50A	120,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－80T	80A	150,000	円／個
操作盤	VAC－300T	20･25･32A	32,000	円／個
操作盤	VAC－310T	40･50･80A	33,500	円／個
合フランジ	KCV50F	50A	4,900	円／個
合フランジ	KCV80F	80A	10,000	円／個
業務用遮断弁信号線工事			28,510	円／箇所
試運転調整費			5,940	円／箇所

※ 電源工事は、別途見積と致します。

⑮昇圧防止装置

品　　名	参考品番		単価	単位
昇圧防止装置	IHB－20	20A	14,090	円／個

※地表面から通常41m以上の場所に供給する場合には必要になります。

特別工事費

別表2

① 配管を伴う鉄管接続

品　　名		口径	単価	単位
鉄管接続		20A以下	5,540	円／箇所
鉄管接続		25A	5,780	円／箇所
鉄管接続		32A	8,300	円／箇所
鉄管接続		40～50A	11,260	円／箇所

② フレキガス栓接続

品　　名		口径	単価	単位
フレキガス栓接続		10～25A	1,560	円／箇所

※ フレキガス栓と機器を直接続する場合に適用します。

③ 可とう管接続

品　　名		口径	単価	単位
可とう管接続		15～25A	1,560	円／箇所

※ 可とう管（金属フレキ・強化ホース）でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

④ レジンメータ台

品　　名			単価	単位
レジンメータ台			11,780	円／個

⑤ ガスメーター取付費

品　　名			単価	単位
メーター取付費		1～6㎥	3,110	円／箇所
メーター取付費		10㎥	3,180	円／箇所
メーター取付費		16㎥	5,290	円／箇所
メーター取付費		25～40㎥	16,760	円／箇所
メーター取付費		65～120㎥	29,440	円／箇所

※ ルーツメーター取付費は別途積算と致します。

付帯工事費

別表3

① 穴明・補修等

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	160mm以下	20・25A	1,680	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	20・25A	2,010	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	20・25A	4,270	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	20・25A	7,120	円／箇所
穴あけ	160mm以下	32・40A	2,010	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	32・40A	2,200	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	32・40A	5,220	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	32・40A	7,430	円／箇所
穴あけ	160mm以下	50A	2,850	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	50A	2,970	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	50A	5,460	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	50A	8,550	円／箇所
穴あけ	160mm以下	80A	2,920	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	80A	3,800	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	80A	8,070	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	80A	9,980	円／箇所
補修	160mm以下	20・25A	1,370	円／箇所
補修	161～200mm以下	20・25A	2,130	円／箇所
補修	201～260mm以下	20・25A	2,890	円／箇所
補修	261～300mm以下	20・25A	3,650	円／箇所
補修	160mm以下	32・40A	1,560	円／箇所
補修	161～200mm以下	32・40A	2,320	円／箇所
補修	201～260mm以下	32・40A	3,080	円／箇所
補修	261～300mm以下	32・40A	3,840	円／箇所
補修	160mm以下	50A	1,750	円／箇所
補修	161～200mm以下	50A	2,510	円／箇所
補修	201～260mm以下	50A	3,270	円／箇所
補修	261～300mm以下	50A	4,030	円／箇所
補修	160mm以下	80A	1,940	円／箇所
補修	161～200mm以下	80A	2,700	円／箇所
補修	201～260mm以下	80A	3,460	円／箇所
補修	261～300mm以下	80A	4,220	円／箇所

付帯工事費

別表3

② カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（AS舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
舗装壊し		50mm以下	3,410	円／㎡
舗装壊し		51～100mm	3,790	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
アスファルト復旧		50mm以下	8,940	円／㎡
アスファルト復旧		51～100mm	16,300	円／㎡

③ カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（CO舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
カッター切断		101～150mm	4,290	円／m
コンクリート壊し		50mm以下	2,790	円／㎡
コンクリート壊し		51～100mm	4,150	円／㎡
コンクリート壊し		101～150mm	6,130	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
コンクリート復旧		50mm以下	4,830	円／㎡
コンクリート復旧		51～100mm	6,730	円／㎡
コンクリート復旧		101～150mm	8,480	円／㎡

④ スリーブ設置

品　　名			単価	単位
スリーブ設置	梁	75φ以下	5,290	円／箇所
スリーブ設置	梁	100φ	6,060	円／箇所
スリーブ設置	梁	150φ	6,920	円／箇所
スリーブ設置	梁	200φ	7,790	円／箇所
スリーブ設置	梁	250φ	8,740	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	75φ以下	3,030	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	100φ	3,910	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	150φ	4,760	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	200φ	5,750	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	250φ	6,780	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑤ 支持金具（メータ支持）

品　　名		口径	単価	単位
メーター立管支持金具	ステンレス	20・25A	1,500	円／個

⑥ 支持金具（T字足立てバンド）

品　　名		口径	単価	単位
T字足立てバンド	ステンレス	20A	1,320	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	25A	1,340	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	32A	1,490	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	40A	1,500	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	50A	1,550	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	80A	1,770	円／個

⑦ 支持金具等

品　　名		口径	単価	単位
アングルブラケット	ドブ付け	20A	9,196	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	25A	9,196	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	32A	9,405	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	40A	9,405	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	50A	9,638	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	80A	10,837	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	20A	12,851	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	25A	12,851	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	32A	13,130	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	40A	13,130	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	50A	13,444	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	80A	14,829	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター（補修含む）

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	100mm以下	50φ	7,550	円／箇所
穴あけ	100mm以下	75φ	8,260	円／箇所
穴あけ	100mm以下	100φ	9,040	円／箇所
穴あけ	100mm以下	125φ	9,590	円／箇所
穴あけ	100mm以下	150φ	10,170	円／箇所
穴あけ	101～160mm	50φ	9,060	円／箇所
穴あけ	101～160mm	75φ	9,970	円／箇所
穴あけ	101～160mm	100φ	10,980	円／箇所
穴あけ	101～160mm	125φ	11,690	円／箇所
穴あけ	101～160mm	150φ	12,460	円／箇所
穴あけ	161～200mm	50φ	9,990	円／箇所
穴あけ	161～200mm	75φ	11,080	円／箇所
穴あけ	161～200mm	100φ	12,290	円／箇所
穴あけ	161～200mm	125φ	13,150	円／箇所
穴あけ	161～200mm	150φ	14,090	円／箇所
穴あけ	201～260mm	50φ	10,950	円／箇所
穴あけ	201～260mm	75φ	12,220	円／箇所
穴あけ	201～260mm	100φ	13,650	円／箇所
穴あけ	201～260mm	125φ	14,670	円／箇所
穴あけ	201～260mm	150φ	15,800	円／箇所
穴あけ	261～300mm	50φ	12,830	円／箇所
穴あけ	261～300mm	75φ	14,090	円／箇所
穴あけ	261～300mm	100φ	15,460	円／箇所
穴あけ	261～300mm	125φ	16,760	円／箇所
穴あけ	261～300mm	150φ	18,220	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター（補修含む）

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	301～400mm	50φ	15,370	円／箇所
穴あけ	301～400mm	75φ	16,950	円／箇所
穴あけ	301～400mm	100φ	18,740	円／箇所
穴あけ	301～400mm	125φ	20,670	円／箇所
穴あけ	301～400mm	150φ	22,760	円／箇所
穴あけ	401～500mm	50φ	19,320	円／箇所
穴あけ	401～500mm	75φ	21,490	円／箇所
穴あけ	401～500mm	100φ	23,930	円／箇所
穴あけ	401～500mm	125φ	26,620	円／箇所
穴あけ	401～500mm	150φ	29,690	円／箇所
穴あけ	501～600mm	50φ	25,470	円／箇所
穴あけ	501～600mm	75φ	28,690	円／箇所
穴あけ	501～600mm	100φ	33,290	円／箇所
穴あけ	501～600mm	125φ	37,550	円／箇所
穴あけ	501～600mm	150φ	42,730	円／箇所

⑨ 塗装

品　　名		口径	単価	単位
塗装		20A	940	円／m
塗装		25A	1,060	円／m
塗装		32A	1,180	円／m
塗装		40A	1,300	円／m
塗装		50A	1,420	円／m
塗装		80A	1,540	円／m

※塗装工事は、2回塗りです。

⑩ 土木工事費

品　　名			単価	単位
根切埋戻し	手堀	0.31～0.6m被り	970	円／m
根切埋戻し	手堀	0.61～0.9m被り	1,940	円／m
根切埋戻し	手堀	0.91～1.2m被り	2,910	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.31～0.6m被り	800	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.61～0.9m被り	1,610	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.91～1.2m被り	2,410	円／m

※発生土埋戻しです。砂材料を用いて埋戻しを行なった場合には、別途、砂材料を加算します。

特殊材料費

別表4

①－１　管理用メータ・ストレーナー

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
管理用メータ	TBX－30(4～30㎥/h)	32・40A	82,500	円／台
管理用メータ	TBX－100(10～100㎥/h)	50A	100,000	円／台
管理用メータ	TBX－100F(10～100㎥/h)	50A	132,000	円／台
管理用メータ	TBX－150F(12．5～150㎥/h)	50A	104,500	円／台
管理用メータ	TBZ60－0(6～60㎥/h)	40A	176,000	円／台
管理用メータ	TBZ150－0(12．5～150㎥/h)	50A	220,000	円／台
管理用メータ	TBZ300－0(30～300㎥/h)	80A	297,000	円／台
ストレーナー	YS32	32A	12,300	円／台
ストレーナー	YS40	40A	14,500	円／台
ストレーナー	YS50	50A	19,400	円／台
ストレーナー	YF50	50A	23,400	円／台
ストレーナー	YDF50	50A	87,200	円／台
ストレーナー	YDF80	80A	146,600	円／台

①－２　管理用メータ・ストレーナー

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
管理用メータ	CMG150(0．5～4㎥/h)	15A	47,000	円／台
管理用メータ	CMG250(1～10㎥/h)	25A	55,000	円／台
管理用メータ	CMG250(3～30㎥/h)	25A	67,000	円／台
管理用メータ	CMG400(8～80㎥/h)	40A	107,000	円／台
管理用メータ	CMG401(15～150㎥/h)	40A	282,000	円／台
管理用メータ	CMG500(8～80㎥/h)	50A	107,000	円／台
管理用メータ	CMG501(15～150㎥/h)	50A	282,000	円／台
ストレーナー	10FDYBF	15A	9,120	円／個
ストレーナー	10FDYBF	25A	11,800	円／個
ストレーナー	10FDYBF	40A	18,300	円／個
ストレーナー	10FDYBF	50A	24,100	円／個

※　電源工事は、別途見積と致します。

特殊材料費

別表4

②ー1　緊急遮断弁（低圧用）マグネット組込式

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
緊急遮断弁	Ｖ－２０	２０Ａ	17,600	円／個
緊急遮断弁	Ｖ－２５	２５Ａ	21,800	円／個
緊急遮断弁	Ｖ－３２	３２Ａ	135,000	円／個
緊急遮断弁	Ｖ－４０	４０Ａ	140,000	円／個
緊急遮断弁	Ｖ－５０	５０Ａ	197,000	円／個
緊急遮断弁	Ｖ－８０	８０Ａ	312,000	円／個
操作盤	ＥＳＶ－Ｃ２Ｆ１－１Ｋ		205,000	円／個
試運転調整費			11,880	円／箇所

※　電源工事、信号線工事は別途見積と致します。

②－２　緊急遮断弁（低圧用）CO2ボンベ式

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
緊急遮断弁	ＭＢＡ０５０５	５０Ａ	478,000	円／個
緊急遮断弁	ＭＢＡ０８０８	８０Ａ	574,500	円／個
操作盤	ＭＥＡ１Ｔ２		336,000	円／個
試運転調整費			11,880	円／箇所

※　電源工事、信号線工事は別途見積と致します。

割増工事費

別表5

割増工事費 =【配管工事費＋ガス栓工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋特殊材料費】×割増率

割増率は、以下のとおりとします。

項　　目	割　増　率
夜　　間	35%
休　　日	15%
小運搬費	10%

① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1／2・1／3・1／4・12／30・12／31をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える工事に適用します。

但し、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

共 通 仮 設 費

別表6

共通仮設費 =(配管工事費＋ガス栓工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋特殊材料費＋割増工事費)×共通仮設率

共 通 仮 設 率

1%

諸 経 費

諸経費 =(配管工事費＋ガス栓工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋特殊工事費＋割増工事費＋共通仮設費)×諸経費率

諸 経 費 率

純 工 事 区 分					諸 経 費 率
			400	千円未満	18%
400	千円以上	～	1,000	千円未満	17%
1,000	千円以上	～	3,000	千円未満	16%
3,000	千円以上	～	5,000	千円未満	15%
5,000	千円以上	～	10,000	千円未満	14%
10,000	千円以上	～	50,000	千円未満	13%
			50,000	千円以上	12%

増設・入替・位置替工事単価

【木質・鉄骨・鉄筋鉄骨系建物共通単価】

別表１　特別材料費

別表２　特別工事費

別表３　付帯工事費

別表５　割増工事費

Ⅱ　増設・入取替・位置替

見積金額　=【埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋フレキ管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事＋割増工事費】×（1＋諸経費率）

1　埋 設 管 工 事 費

品名	単位	15A・20A	25A	30A・32A	40A	50A	75A・80A
PLS管PC	円／m	6,630	7,430	8,380	9,090	10,520	15,240
PLS管PCM	円／m	10,480	11,060	11,610	12,020	12,530	17,760
PE管	円／m		4,980	5,740		8,160	11,100

※掘削埋め戻し（標準）及び標示シート工及びロケーティングワイヤーを含みます。

2　非 埋 設 管 工 事 費

（1）木質・鉄骨系建物

品名	単位	15A・20A	25A	30A・32A	40A	50A	80A
白ガス管	円／m	4,450	5,490	6,580	7,360	9,060	14,030
カラー鋼管	円／m	4,690	5,680	6,690	7,250	8,730	13,390

（2）鉄筋系建物

品名	単位	15A・20A	25A	30A・32A	40A	50A	80A
白ガス管	円／m	4,590	5,660	6,770	7,580	9,320	14,410
カラー鋼管	円／m	4,840	5,850	6,880	7,470	8,990	13,770

※支持金具・余ネジ錆止め塗装・防食テープ巻きを含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は別途見積と致します。

3　フ レ キ 配 管 工 事 費

（1）木質・鉄骨系建物

品名	単位	10A	15A	20A	25A	
フレキ管	円／m	2,210	2,350	2,820	3,620	
CD付フレキ管	円／m	3,630	3,770	4,270	5,090	※非埋設配管
サヤ管付フレキ管	円／m	4,290	4,430	4,930	5,750	※埋設配管

（2）鉄筋系建物

品名	単位	10A	15A	20A	25A	
フレキ管	円／m	2,270	2,410	2,870	3,670	
CD付フレキ管	円／m	3,750	3,890	4,380	5,200	※非埋設配管
サヤ管付フレキ管	円／m	4,430	4,570	5,060	5,880	※埋設配管

※支持金具及び防護処理を含みます。

4　ガ ス 栓 工 事 費 等

付 表 1～2 参 照

5　特 別 材 料 費

別 表 1 参 照

6　特 別 工 事 費

別 表 2 参 照

7　付 帯 工 事 費

別 表 3 参 照

8　割 増 工 事 費

別 表 5 参 照

9　諸 経 費 率

12%

（付表1）

ネ ジ 用 ガ ス 栓

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
LB2口ヒューズコック		1／2×9．5	5,180	円／個
LB2口ペアヒューズコック（R）		1／2×9．5	5,180	円／個
LB2口ペアヒューズコック（L）		1／2×9．5	5,180	円／個
LBヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LBヒューズコック		1／2×13	3,200	円／個
LA2口ヒューズコック		1／2×9．5	5,180	円／個
LAヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LAヒューズコック		1／2×13	3,200	円／個
LBコンセントヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
LAコンセントヒューズコック		1／2×9．5	3,200	円／個
床型コンセントヒューズコック		1／2×9．5	6,010	円／個
壁型コンセントヒューズコック		1／2×9．5	5,130	円／個
壁型貫通ヒューズボックス		1／2×9．5	5,340	円／個
壁型取替ボックスコック		9．5	8,810	円／個
床型取替ボックスコック		9．5	7,370	円／個
I型可とう管コック		Rc1／2	2,320	円／個
L型可とう管コック		Rc1／2	2,320	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		15A	2,350	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		20A	2,650	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		25A	3,290	円／個
ネジ（ノックハンドル）コック		32A	4,880	円／個
フレキ用固定金具			1,190	円／個

（付表2）

フ レ キ 用 ガ ス 栓 等

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
フレキガスコンセント（露出）		１０Ａ	7,850	円／個
フレキガスコンセントＷ（露出）		１０Ａ	10,670	円／個
壁型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,210	円／個
床型１口ガスコンセント		１０Ａ	8,130	円／個
壁貫通型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,640	円／個
増設１口ガスコンセント		１０Ａ	8,750	円／個
壁型１口ガスコンセント		１０Ａ	7,670	円／個
フレキ壁ガスコンセント		１／２×９．５	9,740	円／個
UIネジコック		１０Ａ×１／２	3,840	円／個
UIネジコック		１５Ａ×１／２	3,840	円／個
UIネジコック		２０Ａ×３／４	4,490	円／個
UIネジコック		２０Ａ×１／２	4,490	円／個
UIネジコック		２５Ａ×３／４	4,780	円／個
ULネジコック		１０Ａ×１／２	3,840	円／個
ULネジコック		１５Ａ×１／２	3,840	円／個
ULネジコック		２０Ａ×３／４	4,490	円／個

フレキガス栓プラグ止め

品　　名		口径	単価	単位
フレキガス栓プラグ止め		１０～２５Ａ	780	円／箇所

特別材料費

別表1

① 地上用バルブネジ・フランジ

品　　名	参考メーカー	口径	単価	単位
地上用ネジ	日立金属製	15A	7,480	円／個
地上用ネジ	日立金属製	20A	8,520	円／個
地上用ネジ	日立金属製	25A	9,100	円／個
地上用ネジ	日立金属製	32A	13,090	円／個
地上用ネジ	日立金属製	40A	14,060	円／個
地上用ネジ	日立金属製	50A	20,530	円／個
地上用ネジ	日立金属製	80A	32,470	円／個
地上用フランジ	日立金属製	20A	13,140	円／個
地上用フランジ	日立金属製	25A	15,090	円／個
地上用フランジ	日立金属製	32A	22,750	円／個
地上用フランジ	日立金属製	40A	24,170	円／個
地上用フランジ	日立金属製	50A	29,030	円／個
地上用フランジ	日立金属製	80A	50,050	円／個
地上用フランジ	大明金属製	20A	23,380	円／個
地上用フランジ	大明金属製	25A	25,330	円／個
地上用フランジ	大明金属製	32A	32,830	円／個
地上用フランジ	大明金属製	40A	32,830	円／個
地上用フランジ	大明金属製	50A	39,180	円／個
地上用フランジ	大明金属製	80A	72,490	円／個

② PEバルブ

品　　名	参考メーカー	口径	単価	単位
PEボールバルブ	日立金属製	25A	22,700	円／個
PEボールバルブ	日立金属製	30A	24,980	円／個
PEボールバルブ	フジテクノ製	50A	34,160	円／個
PEボールバルブ	フジテクノ製	75A	47,470	円／個

特別材料費

別表1

③ ネジコック

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
ネジ(メータ)コック	KSK	20A	2,300	円／個
ネジ(メータ)コック	RO－12	25A	2,870	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	32A	4,270	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	40A	5,840	円／個
ネジ(メータ)コック	KSK	50A	9,670	円／個
ネジ(メータ)コック　UM	MK91C－34R	20A	4,080	円／個
ネジ(メータ)コック　UM	A10－1	20A	4,100	円／個
ネジ(メータ)コック　UMユニット	C－20	20A	5,840	円／個

④ KSガス栓

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
KSガス栓	KS－41	20A	2,320	円／個
KSガス栓	KS－42	25A	2,660	円／個
KSガス栓	KS－43	32A	4,510	円／個
KSガス栓	KS－44	40A	5,980	円／個
KSガス栓	KS－45	50A	10,220	円／個
KSガス栓	KS－46	80A	22,470	円／個

⑤ 感熱ヒューズ

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
感熱ヒューズ	KH－20	20A	2,130	円／個

⑥ ライザー管・メーター立て管

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
ライザー管	MTRS	30×25A	4,820	円／個
ライザー管	MTRL	30×25A	5,070	円／個
メータ立て管	MTT	25×20A	6,200	円／個
メータ立て管	MTT	25×25A	6,380	円／個
メータ立て管	MTT	30×25A	7,860	円／個

⑦ 検圧プラグ

品　　名			単価	単位
検圧プラグ			1,280	円／個

特別材料費

別表1

⑧ バルブピット

品　　名	参考品番		単価	単位
バルブピット	SSG－100	車両乗入れなし	3,240	円／個
バルブピット	VO－21－F		33,830	円／個
バルブピット	VO－32－F		60,870	円／個

⑨ マジックジョイント

品　　名		口径	単価	単位
マジックジョイント		20×20A	11,560	円／箇所
マジックジョイント		25×25A	12,690	円／箇所
マジックジョイント		32×32A	15,130	円／箇所
マジックジョイント		40×32A	17,650	円／箇所
マジックジョイント		50×32A	18,970	円／箇所
マジックジョイント		80×50A	33,700	円／箇所
マジックジョイント		100×50A	51,810	円／箇所

⑩ 通過ガスメータ（売渡し）

品　　名		口径	単価	単位
売渡ガスメータ	N1．6	20A	15,140	円／台
売渡ガスメータ	N2．5	20A	16,760	円／台
売渡ガスメータ	N4	20A	19,250	円／台
売渡ガスメータ	N6	20A	21,630	円／台
売渡ガスメータ	N10	20A	87,700	円／台
売渡ガスメータ	N16	40A	90,730	円／台
売渡ガスメータ	N25	50A	178,440	円／台
売渡ガスメータ	N40	50A	281,190	円／台
売渡ガスメータ	N65	80A	423,940	円／台
売渡ガスメータ	N100	80A	454,230	円／台
売渡ガスメータ	N120	80A	454,230	円／台

特別材料費

別表1

⑪　絶縁継手・絶縁スペーサ

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
絶縁継手	KZS	20A	1,820	円／個
絶縁継手	KZS	25A	2,190	円／個
絶縁継手	KZS	32A	2,640	円／個
絶縁継手	KZS	40A	3,220	円／個
絶縁継手	KZS	50A	3,870	円／個
絶縁継手	KZS	80A	8,930	円／個
絶縁継手	PC－KZS	20A	2,480	円／個
絶縁継手	PC－KZS	25A	2,910	円／個
絶縁継手	PC－KZS	32A	3,410	円／個
絶縁継手	PC－KZS	40A	4,090	円／個
絶縁継手	PC－KZS	50A	4,840	円／個
絶縁継手	PC－KZS	80A	10,320	円／個
OS絶縁スペーサ		50A	46,270	円／個
OS絶縁スペーサ		80A	73,350	円／個

⑫　可トウ管接続具

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
金属フレキ管		15mm	2,580	円／個
金属フレキ管		20mm	3,080	円／個
金属フレキ管		25mm	4,710	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	32mm	19,470	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	40mm	23,190	円／個
フレキシブルメタルホース	S225	50mm	34,740	円／個
強化ガスホース	S型	13mm	3,910	円／個
強化ガスホース	S型	20mm	6,050	円／個
強化ガスホース	S型	25mm	8,570	円／個
強化ガスホース	L型	13mm	3,910	円／個
強化ガスホース	L型	20mm	6,530	円／個

⑬　ボールスライドジョイント（防食カバー含む）

品　　名		口径	単価	単位
ボールスライドジョイント		50A	100,190	円／個
ボールスライドジョイント		80A	162,690	円／個

※最大相対変位置が300mmまでのものとします。300mmを超える場合は、別途見積と致します。

特別材料費

別表1

⑭ 業務用自動遮断弁

品　　名	参考品番	口径	単価	単位
業務用遮断弁	KCV－2－25T	25A	17,600	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－32T	32A	28,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－40T	40A	79,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－50T	50A	120,000	円／個
業務用遮断弁	KCV－2－80T	80A	150,000	円／個
操作盤	VAC－300T	20･25･32A	32,000	円／個
操作盤	VAC－310T	40･50･80A	33,500	円／個
合フランジ	KCV50F	50A	4,900	円／個
合フランジ	KCV80F	80A	10,000	円／個
業務用遮断弁信号線工事			28,510	円／箇所
試運転調整費			5,940	円／箇所

※　電源工事は、別途見積と致します。

特別工事費

別表2

内管取出し単価

取出方法	元管配管カ所	取出口径	単価	単位
鋼管切断取出　※1	露出部	20A以下	5,940	円／箇所
鋼管切断取出　※1	露出部	25A	7,220	円／箇所
鋼管切断取出　※1	露出部	32A	11,430	円／箇所
鋼管切断取出　※1	露出部	40A	12,670	円／箇所
鋼管切断取出　※1	露出部	50A	15,620	円／箇所
鋼管切断取出　※1	露出部	80A	25,340	円／箇所
鋼管切断取出　※2	埋設部	20A以下	7,060	円／箇所
鋼管切断取出　※2	埋設部	25A	7,190	円／箇所
鋼管切断取出　※2	埋設部	30・32A	8,620	円／箇所
鋼管切断取出　※2	埋設部	40A	12,600	円／箇所
鋼管切断取出　※2	埋設部	50A	17,210	円／箇所
鋼管切断取出　※2	埋設部	75・80A	25,390	円／箇所
鋼管クランプ取出	埋設部	25A以下	9,080	円／箇所
鋼管クランプ取出	埋設部	32A	9,630	円／箇所
鋼管クランプ取出	埋設部	40A	9,950	円／箇所
鋼管クランプ取出	埋設部	50A	16,380	円／箇所
PEサドル融着取出	埋設部	25A	7,470	円／箇所
PEサドル融着取出	埋設部	30・32A	7,880	円／箇所
PEサドル融着取出	埋設部	50A	13,160	円／箇所
PEサドル融着取出	埋設部	75A	19,760	円／箇所
フレキ管切断取出し　※3	露出部	25A以下	6,650	円／箇所
フレキ管切断取出し　※3	埋設部	25A以下	11,500	円／箇所
ガス栓分岐取出し		共通	3,230	円／箇所
既設プラグ止め取り出し		共通	3,230	円／箇所

※1　既設鋼管の一部分を切断し、新たに鋼管もしくはフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※2　既設鋼管の一部分を切断し、新たに鋼管またはPE管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※3　既設フレキ管の一部分を切断し、新たにフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※　上記の取出方法以外で施工した場合は、別途見積と致します。

特別工事費

別表2

撤 去 工 事 単 価

品名	単位	32A以下	40A	50A	80A
配管撤去費※1	円／m	1,180	1,660	1,900	2,130

※1　撤去する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

特別工事費

別表2

① 配管を伴う鉄管接続

品　　名		口径	単価	単位
鉄管接続		20A以下	5,540	円／箇所
鉄管接続		25A	5,780	円／箇所
鉄管接続		32A	8,300	円／箇所
鉄管接続		40～50A	11,260	円／箇所

② フレキガス栓接続

品　　名		口径	単価	単位
フレキガス栓接続		10～25A	1,560	円／箇所

※ フレキガス栓と機器を直接続する場合に適用します。

③ 可とう管接続

品　　名		口径	単価	単位
可とう管接続		15～25A	1,560	円／箇所

※ 可とう管（金属フレキ・強化ホース）でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

④ レジンメータ台

品　　名			単価	単位
レジンメータ台			11,780	円／個

⑤ ガスメーター取付費

品　　名			単価	単位
メーター取付費		1～6㎥	3,110	円／箇所
メーター取付費		10㎥	3,180	円／箇所
メーター取付費		16㎥	5,290	円／箇所
メーター取付費		25～40㎥	16,760	円／箇所
メーター取付費		65～120㎥	29,440	円／箇所

※ ルーツメーター取付費は別途積算と致します。

⑥ ガス栓交換費

品　　名			単価	単位
ガス栓交換費			1,650	円／箇所

付帯工事費

別表3

① 穴明・補修等

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	160mm以下	20・25A	1,680	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	20・25A	2,010	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	20・25A	4,270	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	20・25A	7,120	円／箇所
穴あけ	160mm以下	32・40A	2,010	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	32・40A	2,200	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	32・40A	5,220	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	32・40A	7,430	円／箇所
穴あけ	160mm以下	50A	2,850	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	50A	2,970	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	50A	5,460	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	50A	8,550	円／箇所
穴あけ	160mm以下	80A	2,920	円／箇所
穴あけ	161～200mm以下	80A	3,800	円／箇所
穴あけ	201～260mm以下	80A	8,070	円／箇所
穴あけ	261～300mm以下	80A	9,980	円／箇所
補修	160mm以下	20・25A	1,370	円／箇所
補修	161～200mm以下	20・25A	2,130	円／箇所
補修	201～260mm以下	20・25A	2,890	円／箇所
補修	261～300mm以下	20・25A	3,650	円／箇所
補修	160mm以下	32・40A	1,560	円／箇所
補修	161～200mm以下	32・40A	2,320	円／箇所
補修	201～260mm以下	32・40A	3,080	円／箇所
補修	261～300mm以下	32・40A	3,840	円／箇所
補修	160mm以下	50A	1,750	円／箇所
補修	161～200mm以下	50A	2,510	円／箇所
補修	201～260mm以下	50A	3,270	円／箇所
補修	261～300mm以下	50A	4,030	円／箇所
補修	160mm以下	80A	1,940	円／箇所
補修	161～200mm以下	80A	2,700	円／箇所
補修	201～260mm以下	80A	3,460	円／箇所
補修	261～300mm以下	80A	4,220	円／箇所

付帯工事費

別表3

② カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（AS舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
舗装壊し		50mm以下	3,410	円／㎡
舗装壊し		51～100mm	3,790	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
アスファルト復旧		50mm以下	8,940	円／㎡
アスファルト復旧		51～100mm	16,300	円／㎡

③ カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（CO舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
カッター切断		101～150mm	4,290	円／m
コンクリート壊し		50mm以下	2,790	円／㎡
コンクリート壊し		51～100mm	4,150	円／㎡
コンクリート壊し		101～150mm	6,130	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
コンクリート復旧		50mm以下	4,830	円／㎡
コンクリート復旧		51～100mm	6,730	円／㎡
コンクリート復旧		101～150mm	8,480	円／㎡

④ スリーブ設置

品　　名		口径	単価	単位
スリーブ設置	梁	75φ以下	5,290	円／箇所
スリーブ設置	梁	100φ	6,060	円／箇所
スリーブ設置	梁	150φ	6,920	円／箇所
スリーブ設置	梁	200φ	7,790	円／箇所
スリーブ設置	梁	250φ	8,740	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	75φ以下	3,030	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	100φ	3,910	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	150φ	4,760	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	200φ	5,750	円／箇所
スリーブ設置	床・壁	250φ	6,780	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑤ 支持金具（メータ支持）

品　　名		口径	単価	単位
メーター立管支持金具	ステンレス	20・25A	1,500	円／個

⑥ 支持金具（T字足立てバンド）

品　　名		口径	単価	単位
T字足立てバンド	ステンレス	20A	1,320	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	25A	1,340	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	32A	1,490	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	40A	1,500	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	50A	1,550	円／個
T字足立てバンド	ステンレス	80A	1,770	円／個

⑦ 支持金具等

品　　名		口径	単価	単位
アングルブラケット	ドブ付け	20A	9,196	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	25A	9,196	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	32A	9,405	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	40A	9,405	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	50A	9,638	円／箇所
アングルブラケット	ドブ付け	80A	10,837	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	20A	12,851	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	25A	12,851	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	32A	13,130	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	40A	13,130	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	50A	13,444	円／箇所
アングルブラケット	ステンレス	80A	14,829	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター（補修含む）

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	100mm以下	50φ	7,550	円／箇所
穴あけ	100mm以下	75φ	8,260	円／箇所
穴あけ	100mm以下	100φ	9,040	円／箇所
穴あけ	100mm以下	125φ	9,590	円／箇所
穴あけ	100mm以下	150φ	10,170	円／箇所
穴あけ	101～160mm	50φ	9,060	円／箇所
穴あけ	101～160mm	75φ	9,970	円／箇所
穴あけ	101～160mm	100φ	10,980	円／箇所
穴あけ	101～160mm	125φ	11,690	円／箇所
穴あけ	101～160mm	150φ	12,460	円／箇所
穴あけ	161～200mm	50φ	9,990	円／箇所
穴あけ	161～200mm	75φ	11,080	円／箇所
穴あけ	161～200mm	100φ	12,290	円／箇所
穴あけ	161～200mm	125φ	13,150	円／箇所
穴あけ	161～200mm	150φ	14,090	円／箇所
穴あけ	201～260mm	50φ	10,950	円／箇所
穴あけ	201～260mm	75φ	12,220	円／箇所
穴あけ	201～260mm	100φ	13,650	円／箇所
穴あけ	201～260mm	125φ	14,670	円／箇所
穴あけ	201～260mm	150φ	15,800	円／箇所
穴あけ	261～300mm	50φ	12,830	円／箇所
穴あけ	261～300mm	75φ	14,090	円／箇所
穴あけ	261～300mm	100φ	15,460	円／箇所
穴あけ	261～300mm	125φ	16,760	円／箇所
穴あけ	261～300mm	150φ	18,220	円／箇所

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター（補修含む）

品　　名		口径	単価	単位
穴あけ	301～400mm	50φ	15,370	円／箇所
穴あけ	301～400mm	75φ	16,950	円／箇所
穴あけ	301～400mm	100φ	18,740	円／箇所
穴あけ	301～400mm	125φ	20,670	円／箇所
穴あけ	301～400mm	150φ	22,760	円／箇所
穴あけ	401～500mm	50φ	19,320	円／箇所
穴あけ	401～500mm	75φ	21,490	円／箇所
穴あけ	401～500mm	100φ	23,930	円／箇所
穴あけ	401～500mm	125φ	26,620	円／箇所
穴あけ	401～500mm	150φ	29,690	円／箇所
穴あけ	501～600mm	50φ	25,470	円／箇所
穴あけ	501～600mm	75φ	28,690	円／箇所
穴あけ	501～600mm	100φ	33,290	円／箇所
穴あけ	501～600mm	125φ	37,550	円／箇所
穴あけ	501～600mm	150φ	42,730	円／箇所

⑨ 塗装

品　　名		口径	単価	単位
塗装		20A	940	円／m
塗装		25A	1,060	円／m
塗装		32A	1,180	円／m
塗装		40A	1,300	円／m
塗装		50A	1,420	円／m
塗装		80A	1,540	円／m

※塗装工事は、2回塗りです。

⑩ 土木工事費

品　　名			単価	単位
根切埋戻し	手堀	0.31～0.6m被り	970	円／m
根切埋戻し	手堀	0.61～0.9m被り	1,940	円／m
根切埋戻し	手堀	0.91～1.2m被り	2,910	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.31～0.6m被り	800	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.61～0.9m被り	1,610	円／m
根切埋戻し	機械堀	0.91～1.2m被り	2,410	円／m

※発生土埋戻しです。砂材料を用いて埋戻しを行なった場合には、別途、砂材料を加算します。

割増工事費

別表5

割増工事費 =(配管工事費＋ガス栓工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費)

×割増率

割増率は、以下のとおりとします。

項　　目	割　増　率
夜　　間	35%
休　　日	15%
小運搬費	10%

① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1／2・1／3・1／4・12／30・12／31をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える工事に適用します。

但し、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

撤 去 工 事 単 価

【木質･鉄骨･鉄筋鉄骨系建物共通単価】

別表６　特別工事費

別表７　付帯工事費

別表８　割増工事費

Ⅲ. 撤去工事

見積金額 =【基本工事費＋配管撤去単価×撤去延長＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費】
×（1＋諸経費率）

1. 基 本 工 事 費

※切断プラグ止め工事等の費用をいいます。

品名	単位	32A以下	40A	50A	80A
プラグ止（ネジ止）	円／箇所	3,400	4,720	5,600	8,520

品名	単位	32A以下	40A	50A	80A
プラグ止（PCM－S，P）	円／箇所	9,660	12,130	16,100	22,700

品名	単位	25A	30A	50A	75A
ガス止（PE）	円／箇所	3,550	3,740	4,850	7,280

2. 撤 去 工 事 費

品名	単位	32A以下	40A	50A	80A
配管撤去費※1	円／m	1,180	1,660	1,900	2,130

※1　撤去する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

3. 特 別 工 事 費

別 表 6 参 照

4. 付 帯 工 事 費

別 表 7 参 照

5. 割 増 工 事 費

別 表 8 参 照

5. 諸 経 費 率

10%

特別工事費

別表6

① 廃止管ガスパージ費

品名	単位	単価
廃止管ガスパージ費	円／系統	7,170

※　廃止した既設内管のパージを行った場合に適用

但し、ガスパージを行った当該系統の合計延長が50m以下の場合には適用しません。

② 掘削・埋戻費

品名	単位	機械堀	手掘費
掘削費	円／m3	2,910	5,820
埋戻費	円／m3	4,480	4,480
合計	円／m3	7,390	10,300

※　撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行う為の掘削・埋戻を行った場合に適用します。

但し、当該箇所でバルブ設置または配管を行う場合には適用しません。

尚、砂材料を用いて埋戻を行った場合には別途、砂材料費を加算します。

※　掘削土量等は、0．5m3単位とし端数は切捨てます。ただし、0．5m3未満は0．5m3といたします。

付帯工事費

別表7

① カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（AS舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
舗装壊し		50mm以下	3,410	円／㎡
舗装壊し		51～100mm	3,790	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
復旧		50mm以下	8,940	円／㎡
復旧		51～100mm	16,300	円／㎡

② カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧（CO舗装）

品　　名			単価	単位
カッター切断		50mm以下	1,510	円／m
カッター切断		51～100mm	2,920	円／m
カッター切断		101～150mm	4,290	円／m
コンクリート壊し		50mm以下	2,790	円／㎡
コンクリート壊し		51～100mm	4,150	円／㎡
コンクリート壊し		101～150mm	6,130	円／㎡
仮復旧		50mm以下	2,740	円／㎡
コンクリート復旧		50mm以下	4,830	円／㎡
コンクリート復旧		51～100mm	6,730	円／㎡
コンクリート復旧		101～150mm	8,480	円／㎡

割増工事費

別表8

割増工事費 =(基本工事費＋配管撤去＋特別工事費＋付帯工事費)×割増率

割増率は、以下のとおりとします。

項　　目	割　増　率
夜　　間	35%
休　　日	15%
小運搬費	10%

① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1／2・1／3・1／4・12／30・12／31をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える工事に適用します。

但し、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。